



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Local: EMEI MARIA APARECIDA DA SILVA ELIAS
REALOCAÇÃO DE DUCHA, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E EXECUÇÃO DE LOUSAS
Endereço: RUA ROCKFELLER
Data: 02/2026
Valor do BDI 25,00%
Fontes: CDHU BOLETIM N° 200 C/ DESON. L. S. 105,39% - DATA BASE: 11/2025
SINAPI REFERÊNCIA - 01/2026 - VALOR DESONERADO
Observações: REV. 000

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 9.843,37

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	204,17	R\$ 255,21	R\$ 1.531,26
2 DUCHA EXTERNA								
2.1	03.01.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,49	224,84	R\$ 281,05	R\$ 138,83
2.2	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,64	61,32	R\$ 76,65	R\$ 49,22
2.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	0,25	165,62	R\$ 207,03	R\$ 51,13
2.4	54.04.392	CDHU	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 6 CM	M2	4,94	141,75	R\$ 177,19	R\$ 875,31
2.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	4,94	18,47	R\$ 23,09	R\$ 114,06
2.6	44.03.210	CDHU	DUCHA CROMADA SIMPLES	UN	2,00	92,16	R\$ 115,20	R\$ 230,40
2.7	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	2,00	8,18	R\$ 10,23	R\$ 20,46
2.8	16.40.140	CDHU	RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO	M2	2,00	21,24	R\$ 26,55	R\$ 53,10
2.9	46.01.020	CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,50	31,11	R\$ 38,89	R\$ 3.286,20
3 PORTÃO								
3.1	24.02.040	CDHU	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	1,90	948,03	R\$ 1.185,04	R\$ 2.251,57
3.2	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	3,80	48,97	R\$ 61,21	R\$ 232,59
4 LOUSAS								
4.1	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,09	807,89	R\$ 1.009,86	R\$ 90,88
4.2	18.11.042	CDHU	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	3,00	112,36	R\$ 140,45	R\$ 421,35
4.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	3,00	21,81	R\$ 27,26	R\$ 81,78
4.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	3,00	5,09	R\$ 6,36	R\$ 19,08
4.5	33.03.350	CDHU	PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR PRETA	M2	3,00	31,78	R\$ 39,73	R\$ 119,19
5 LIMPEZA FINAL								
5.1	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	2,00	110,78	R\$ 138,48	R\$ 276,96

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 9.843,37

gov.br

Documento assinado digitalmente
BEATRIZ MIEKO AOKI
Data: 24/02/2026 12:35:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Beatriz Mieko Aoki
Engenheira Civil
CREA/SP 5071388134
MATRICULA: 5479