



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Local: RECAPEAMENTO: RUA PEDRO DE TOLEDO - PAVIMENTAÇÃO: RUA THEREZA FILARD CUCOLO E LUIZ CERANTO
Serviços: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. 3 CM
Endereço: RUA PEDRO DE TOLEDO - RUA THEREZA FILARD CUCOLO E LUIZ CERANTO (BAIRROS MONSENHOR PASETTO E BOM VIVER III) - LINS/SP
Data: 08/2026
Valor do BDI 25,00%
Fontes: CDHU BOLETIM Nº 202 C/ DESON. L. S. 113,00% - DATA BASE: 05/2026
SINAPI REFERÊNCIA - 07/2026 - VALOR DESONERADO
Observações: REV. 000

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 495.529,78

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.491,46
1.1	02.08.020	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	865,53	R\$ 1.081,91	R\$ 6.491,46
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - ESPESURA 3,0 CM					R\$ 299.586,65
2.1	54.01.410	CDHU	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	4.491,50	0,89	R\$ 1,11	R\$ 4.985,57
2.2	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4.491,50	6,02	R\$ 7,53	R\$ 33.821,00
2.3	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	134,75	1548,29	R\$ 1.935,36	R\$ 260.780,08
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 189.451,67
3.1			GUIA, SARJETA E SARJETÃO					R\$ 18.981,88
3.1.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	171,05	62,4	R\$ 78,00	R\$ 13.341,90
3.1.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	9,90	70,16	R\$ 87,70	R\$ 868,23
3.1.3	54.06.160	CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	4,30	887,77	R\$ 1.109,71	R\$ 4.771,75
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ - ESPESURA 3,0 CM					R\$ 170.469,79
3.2.1	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	510,96	4,2	R\$ 5,25	R\$ 2.682,54
3.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	664,25	7,65	R\$ 9,56	R\$ 6.350,23
3.2.3	05.10.023	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	664,25	19,48	R\$ 24,35	R\$ 16.174,49
3.2.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.277,41	1,6	R\$ 2,00	R\$ 2.554,82
3.2.5	105569	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	255,48	8,21	R\$ 10,26	R\$ 2.621,25
3.2.6	07.01.010	CDHU	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA	M3	332,13	15,76	R\$ 19,70	R\$ 6.542,96
3.2.7	05.10.023	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	M3	332,13	19,48	R\$ 24,35	R\$ 8.087,37
3.2.8	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.277,41	13,07	R\$ 16,34	R\$ 20.872,88
3.2.9	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.277,41	6,02	R\$ 7,53	R\$ 9.618,90

