PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: **REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA CIVICO MILITAR**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**
Local: **EMEF "Profª Maria Cristina Sutti Lopes Moreno" - CÍVICO MILITAR**
Serviços: **REFORMA**
Endereço: **R. JOSÉ NUNES DA SILVA, N° 255, JARDIM SANTA MARIA - LINS/SP**

Data: **09/2026**
Valor do BDI **25,00%**
Fontes: **CDHU** **BOLETIM N° 202 C/ DESON. L. S. 113,00% - DATA BASE: 05/2026**
SINAPI **REFERÊNCIA - 07/2026 - VALOR DESONERADO**
Observações: **REV. 000**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO **R$ 124.431,51**

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$) UNITÁRIOS S/ BDI	UNITÁRIOS C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.360,30**
1.1	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	448,04	R$ 560,05	R$ 3.360,30
2			**SUBSTITUIÇÃO DE TELA E TELHA**					**R$ 58.233,00**
2.1	02.05.100	CDHU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M	M2	192,00	34,27	R$ 42,84	R$ 8.225,28
2.2	04.09.160	CDHU	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	259,78	4,71	R$ 5,89	R$ 1.530,10
2.3	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	125,00	8,92	R$ 11,15	R$ 1.393,75
2.4	42.05.170	CDHU	VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´	M	70,00	35,45	R$ 44,31	R$ 3.101,70
2.5	24.20.090	CDHU	SOLDA MIG EM ESQUADRIAS METÁLICAS	M	70,00	55,11	R$ 68,89	R$ 4.822,30
2.6	001	COMPOSIÇÃO	TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA DE 2´ - TIPO ALAMBRADO	M2	279,78	49,39	R$ 61,74	R$ 17.273,62
2.7	16.13.140	CDHU	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80MM E ALTURA DE 120MM	M2	125,00	140,07	R$ 175,09	R$ 21.886,25
3			**FECHAMENTO DE VÃOS E EXECUÇÃO DE DEGRAUS NA ARQUIBANCADA**					**R$ 18.050,95**
3.1	06.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	16,00	55,75	R$ 69,69	R$ 1.115,04
3.2	14.02.030	CDHU	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	45,80	139,31	R$ 174,14	R$ 7.975,61
3.3	06.12.020	CDHU	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M3	3,50	68,88	R$ 86,10	R$ 301,35
3.4	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	91,60	7,72	R$ 9,65	R$ 883,94
3.5	17.02.140	CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	91,60	30,02	R$ 37,53	R$ 3.437,75
3.6	33.10.030	CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	91,60	37,88	R$ 47,35	R$ 4.337,26
4			**MURETA DE ALVENARIA**					**R$ 28.067,64**
4.1			**FUNDAÇÃO**					**R$ 7.969,76**
4.1.1	03.01.250	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	15,66	27,27	R$ 34,09	R$ 533,85
4.1.2	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	67,56	R$ 84,45	R$ 2.533,50
4.1.3	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	4,35	11,73	R$ 14,66	R$ 63,77
4.1.4	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	2,90	7,65	R$ 9,56	R$ 27,72
4.1.5	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,44	179,41	R$ 224,26	R$ 98,67
4.1.6	09.01.020	CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	11,60	109,13	R$ 136,41	R$ 1.582,36
4.1.7	11.01.130	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	1,16	522,01	R$ 652,51	R$ 756,91
4.1.8	11.16.040	CDHU	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	1,16	188,08	R$ 235,10	R$ 272,72
4.1.9	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	72,17	10,07	R$ 12,59	R$ 908,62
4.1.10	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	28,62	10,45	R$ 13,06	R$ 373,78
4.1.11	32.17.010	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	0,35	889,02	R$ 1.111,28	R$ 388,95
4.1.12	32.16.010	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	17,40	19,72	R$ 24,65	R$ 428,91
4.2			**PILAR**					**R$ 5.791,01**
4.2.1	09.02.020	CDHU	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	14,15	191,88	R$ 239,85	R$ 3.393,88
4.2.2	11.01.130	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	0,99	522,01	R$ 652,51	R$ 645,98
4.2.3	11.16.060	CDHU	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	0,99	129,91	R$ 162,39	R$ 160,77
4.2.4	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	93,79	10,07	R$ 12,59	R$ 1.180,82
4.2.5	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	31,36	10,45	R$ 13,06	R$ 409,56

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$)		
						UNITARIOS		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
4.3			**ALVENARIA**					**R$ 13.226,73**
4.3.1	14.11.221	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	M2	39,44	119,26	R$ 149,08	R$ 5.879,72
4.3.2	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	29,00	77,67	R$ 97,09	R$ 2.815,61
4.3.3	33.10.030	CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	95,70	37,88	R$ 47,35	R$ 4.531,40
4.4			**PISO**					**R$ 1.080,14**
4.4.1	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,61	225,98	R$ 282,48	R$ 172,31
4.4.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,98	734,09	R$ 917,61	R$ 899,26
4.4.3	54.08.001	CDHU	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E DESEMPENO MECÂNICO ATRAVÉS DE RÉGUA VIBRATÓRIA DE PAVIMENTO EM CONCRETO	M2	12,24	0,56	R$ 0,70	R$ 8,57
5			**FECHAMENTO COM CHAPA**					**R$ 9.891,12**
5.1	24.20.200	CDHU	CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	20,28	285,42	R$ 356,78	R$ 7.235,50
5.2	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	40,55	52,39	R$ 65,49	R$ 2.655,62
6			**LIMPEZA FINAL**					**R$ 6.828,50**
6.1	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	350,00	15,61	R$ 19,51	R$ 6.828,50
							VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 124.431,51**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JANIO BANNWART
Data: 22/09/2026 17:21:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Janio Bannwart
Engenheiro Civil
CREA: 0601659220