PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ITENS DESTACADOS

Assunto: REFORMA NO VELÓRIO MUNICIPAL DE LINS

Data: out-26 **BDI:** 25,00% **Documento-fonte:** CCF_000033.pdf

Fontes de preços: CDHU Boletim nº 202 - com desoneração | SINAPI referência 07/2026 - valor desonerado

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
ORÇAMENTO 1 - PÁGINA 1 DO PDF								
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 505,82	R$ 632,28	R$ 3.793,68
							SUBTOTAL - 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 3.793,68**
2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	03.04.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	432,83	R$ 13,38	R$ 16,73	R$ 7.241,25
2.2	03.04.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	105,01	R$ 3,35	R$ 4,19	R$ 439,99
2.3	03.10.140	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	657,55	R$ 6,89	R$ 8,61	R$ 5.661,51
2.4	03.10.100	CDHU	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	238,78	R$ 10,14	R$ 12,68	R$ 3.027,73
2.5	04.08.020	CDHU	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	6,00	R$ 24,72	R$ 30,90	R$ 185,40
2.6	04.11.140	CDHU	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	24,00	R$ 13,00	R$ 16,25	R$ 390,00
2.7	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	34,96	R$ 113,05	R$ 141,31	R$ 4.940,20
2.8	04.11.020	CDHU	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00	R$ 48,75	R$ 60,94	R$ 304,70
2.9	04.11.030	CDHU	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	3,00	R$ 69,22	R$ 86,53	R$ 259,59
2.10	04.11.120	CDHU	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	6,00	R$ 8,45	R$ 10,56	R$ 63,36
2.11	04.14.020	CDHU	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M2	1,70	R$ 16,25	R$ 20,31	R$ 34,53
							SUBTOTAL - 2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	**R$ 22.548,26**
3 - REVESTIMENTOS								
3.1	17.01.040	CDHU	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	0,68	R$ 801,02	R$ 1.001,28	R$ 680,87
3.2	18.06.102	CDHU	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	432,83	R$ 50,88	R$ 63,60	R$ 27.527,99
3.3	18.06.103	CDHU	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	105,01	R$ 6,94	R$ 8,68	R$ 911,49
3.4	19.01.062	CDHU	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	29,20	R$ 182,78	R$ 228,48	R$ 6.671,62
3.5	17.01.020	CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	13,69	R$ 851,23	R$ 1.064,04	R$ 14.566,71
3.6	33.02.080	CDHU	MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	659,90	R$ 19,11	R$ 23,89	R$ 15.765,01
3.7	33.10.030	CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	580,50	R$ 37,88	R$ 47,35	R$ 27.486,68
3.8	33.06.020	CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	369,99	R$ 28,30	R$ 35,38	R$ 13.090,25
3.9	33.03.750	CDHU	VERNIZ ACRÍLICO	M2	28,34	R$ 42,02	R$ 52,53	R$ 1.488,70
3.10	33.12.011	CDHU	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	84,84	R$ 52,85	R$ 66,06	R$ 5.604,53
3.11	33.11.050	CDHU	ESMALTE A BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	158,40	R$ 52,39	R$ 65,49	R$ 10.373,62
3.12	14.30.080	CDHU	DIVISÃO PARA MICTÓRIO EM PLACAS DE MÁRMORE BRANCO, COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	0,96	R$ 1.213,22	R$ 1.516,53	R$ 1.455,87
							SUBTOTAL - 3 - REVESTIMENTOS	**R$ 125.623,34**
4 - ESQUADRIAS								
4.1	23.09.040	CDHU	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R$ 651,00	R$ 813,75	R$ 813,75
4.2	25.02.211	CDHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BRANCO	M2	5,60	R$ 711,88	R$ 889,85	R$ 4.983,16
							SUBTOTAL - 4 - ESQUADRIAS	**R$ 5.796,91**
5 - ACESSÓRIOS								
5.1	44.20.280	CDHU	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	5,00	R$ 42,00	R$ 52,50	R$ 262,50
5.2	44.01.050	CDHU	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	5,00	R$ 327,64	R$ 409,55	R$ 2.047,75
5.3	44.20.200	CDHU	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2"	UN	5,00	R$ 149,87	R$ 187,34	R$ 936,70
5.4	44.20.640	CDHU	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	5,00	R$ 116,20	R$ 145,25	R$ 726,25
5.5	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	M2	4,15	R$ 1.013,23	R$ 1.266,54	R$ 5.256,14
							SUBTOTAL - 5 - ACESSÓRIOS	**R$ 9.229,34**
6 - FINALIZAÇÃO DE OBRA								
6.1	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	260,00	R$ 15,61	R$ 19,51	R$ 5.072,60
							SUBTOTAL - 6 - FINALIZAÇÃO DE OBRA	**R$ 5.072,60**
							TOTAL - ORÇAMENTO 1	**R$ 172.064,13**

ITEM	CÓD.	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R$)		
						UNITÁRIOS		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
ORÇAMENTO 2 - PÁGINA 2 DO PDF								
7 - ESQUADRIAS								
7.1	24.02.410	CDHU	PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA	M2	30,45	R$ 1.533,70	R$ 1.917,13	R$ 58.376,61
7.2	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	22,84	R$ 246,73	R$ 308,41	R$ 7.044,08
							SUBTOTAL - 7 - ESQUADRIAS	**R$ 65.420,69**
8 - REPARO EM TELHAS QUEBRADAS								
8.1	04.03.020	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M2	12,00	R$ 17,84	R$ 22,30	R$ 267,60
8.2	16.02.030	CDHU	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	12,00	R$ 71,07	R$ 88,84	R$ 1.066,08
							SUBTOTAL - 8 - REPARO EM TELHAS QUEBRADAS	**R$ 1.333,68**
							TOTAL - ORÇAMENTO 2	**R$ 66.754,37**
							VALOR TOTAL COMPILADO	**R$ 238.818,50**

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLODOALDO PEREIRA MOTA
Data: 17/09/2026 12:13:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLODOALDO PEREIRA MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP 5070747795
MATRÍCULA 5537