



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Do Departamento de Turismo e Cultura

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, elaborado com base no artigo 6º, inciso XX, combinado com o art. 18, §§ 1º e 2º, da lei 14.133/21 e Decreto Municipal nº 7.055, de 28 de março de 2023, art. 15, § 1º.

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, sendo palco, área de serviço, house mix, backdrop, praticável, treliça q30, piso de madeira tipo deck e arquibancada, eventos a serem realizados pelo período de 12 meses, na Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo.

1.1.2. Justificativa: O presente estudo tem por objetivo a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Locação, Montagem e Desmontagem de Estrutura para a realização de eventos, como: palco, área de serviço, house mix, backdrop, praticável, treliça q30, piso de madeira tipo deck e arquibancada. Os eventos tradicionais são importantes para o município, com o intuito, em alguns, de auxiliar as entidades municipais na arrecadação de recursos, e também proporcionar lazer e entretenimento aos munícipes, com parque de diversões e shows, além de fomentar a Cultura e Turismo da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. São inúmeras as vantagens de se fazer a locação de estrutura, especialmente no que concerne aspectos como praticidade e economia.

A solução a ser contratada é necessária para atender eventos a serem realizados pelo período de 12 meses como segue:

DATA	EVENTO
Abr/25	Encenação da Paixão de Cristo
01/05/25	Dia do Trabalhador
Mai/25	3º ESTÂNCIA OFF ROAD
Jun/25	4ª Estância Rock
Jun/25	Corpus Christi
Julho/25	Marcha para Jesus
08/08 a 10/08/25	4ª Estância Sertaneja
07/09/25	Desfile 7 Setembro (manhã)
25 a 29/09/25	15ª EXPO PARAGUAÇU
Outubro	TADAIMA
18/10/25	2º ADORE Paraguaçu
07/11 a 09/11/2025	3ª Estância Samba & Pagode
15/11/25 a 11/01/26	Decoração de Natal
15/11/25	Show - Acendimento Iluminação de Natal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

2

22/12/25	Cantata de Natal
31/12/25	Show da Virada (Show/Fogos)
11/01/25	Festa de Santo Reis – Bairro Campinho
18/01/25	Festa de Santo Reis – Distrito de Sapezal
Fev/26	Carnaval da Estância
Mar/26	Festa das Nações/Aniversário município
Mar/26	135 anos de Conceição do Monte Alegre
Abr/26	Encenação da Paixão de Cristo
01/05/26	Dia do Trabalhador
Jun/26	4ª Estância Rock
Mai/26	3º ESTÂNCIA OFF ROAD
Jun/26	Corpus Christi
Julho/26	Marcha para Jesus

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL OU JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO

2.1. A presente contratação está prevista no orçamento do Plano de Contratações Anual (PCA), exercício de 2025 que consta para consulta no Portal da Transparência no site www.eparaguacu.sp.gov.br, no link <http://sistemas2.eparaguacu.sp.gov.br:8079/transparencia/>, Conforme segue as numerações dos itens Nº 3294, 3310, 3311, 3312, 3277, 3276, 3314, 3304, 3295, 3275.

3 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) conforme(s) pela CONTRATANTE;

3.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

3.3. Manter, pessoal e equipamentos suficientes para o atendimento, com fornecimento de EPIs(Equipamentos de Proteção Individual);

3.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento;

3.5. Fornecer o objeto obedecendo às quantidades requisitadas, qualidade, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega;

3.6. Entregar o objeto com antecedência ao evento.

3.6 Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato;

3.7 Se responsabilizar pelo transporte na entrega e na retirada dos itens;

3.8. A CONTRATADA deverá ainda respeitar a legislação e as Normas Técnicas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT, bem como as normas do INMETRO aplicáveis à constituição de todos os itens deste Estudo.

3.9. Deverão ser fornecidos todos os materiais e ferramentas necessários à instalação, desinstalação, operação e manutenção.

3.10. A forma de pagamento será por diária conforme Estudo Técnico Preliminar e Calendário de Eventos, sendo: Eventos até 2 dias: será pago 1 diária; Eventos acima de 3 dias: será pago 2 diárias. A duração máxima prevista de um Evento será de 5 dias.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

3

3.11. Todos os serviços deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a concordância e a aprovação do fiscal do contrato e do Departamento Municipal de Turismo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. A emissão de nota deverá ser feita após a execução do serviço.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

4.1. As quantidades de bens necessários e valores estimados encontra-se abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 12X8 Medindo 12,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 5,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito). Piso: Medindo 12,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 2,00 metros, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Área de Serviço: Medindo 4,00 metros x 3,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 2.000 kg. Estrutura para Fly – PA: Duas Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco, medida de 4 metros x 3 metros, testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco. Hause Mix: Medindo 4,00m x 3,00m (12m²), confeccionada em estruturas metálicas, com calhas reforçadas para canalização de água. Lona, na cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa). Confeccionada com tramas de fios de polietileno de alta resistência, não inflamável e não propaga chamas, resistente a ruptura até 100kg, emenda em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas auto extingüível e proteção química anti-mofo/antifungos. Com emissão de RRT/ART. Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. 01 Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas	Unid	24	R\$ 20.776,13	R\$ 498.627,12



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

4

	condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; 2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço. 3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores. 4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.				
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito). Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 2,00 metros, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Área de Serviço: Medindo 4,00 metros x 3,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 2.000 kg. Estrutura para Fly – PA: Duas Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco, medida de 4 metros x 3 metros, testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco. Hause Mix: Medindo 4,00m x 3,00m (12m²), confeccionada em estruturas metálicas, com calhas reforçadas para canalização de água. Lona, na cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa). Confeccionada com tramas de fios de polietileno de alta resistência, não inflamável e não propaga chamas, resistente a ruptura até 100kg, emenda em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas auto extingüível e proteção química anti-mofo/antifungos. Com emissão de RRT/ART.	Unid	18	R\$ 15.735,40	R\$ 283.237,20



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

5

	Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011.01 Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; 2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço. 3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores. 4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.				
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 10X8 Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura metálica, com guarda-corpo nas laterais e fundos (Parapeito). Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 2,00 metros, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Área de Serviço: Medindo 4,00 metros x 3,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 centímetros a 1,80 metro, em estrutura de metálica, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 18 ou 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 2.000 kg. Estrutura para Fly – PA: Duas Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco, medida de 4 metros x 3 metros, testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco. Hause Mix: Medindo 4,00m x 3,00m (12m²), confeccionada em estruturas metálicas, com calhas reforçadas para canalização de água. Lona, na cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito	Unid	18	R\$ 10.338,87	R\$ 186.099,66



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

6

	estufa). Confeccionada com tramas de fios de polietileno de alta resistência, não inflamável e não propaga chamas, resistente a ruptura até 100kg, emenda em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas auto extingüível e proteção química anti-mofo/antifungos. Com emissão de RRT/ART. Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura metálica, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Sombrites nas laterais e fundos. Estes deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 1,20 metro de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011.01 Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, na parte da frente do palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011. ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico; 2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço. 3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores. 4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.				
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO 18X16 Estrutura: O sistema de cobertura geodésica é composto de arcos semicirculares com diâmetro interno livre de 18000 mm, longitudinalmente disposto segundo afastamento de 425 cm. O sistema estrutura consiste em uma cobertura de palco com prosênio totalmente aberto tendo e por frontão um arco inclinado de aproximadamente 30°. A parte posterior da cobertura forma uma semicúpula geodésica, igualmente formada por segmentos de arcos circulares arranjados segundo ângulo de 36°, perfazendo-se a medida de 18000 mm X 16000 mm. Os arcos são constituídos por estruturas modulares de alumínio ASTM 6351-T6 correspondente as normas ABNT, NBR 6123, NBR 8681, NBR 6834, NBR 7000, NBR 14229, soldadas com banzos superiores e inferiores construídos em perfis estruturado com secção especial que permite ajuste de fixações de lonas de cobertura e fechamento, enquanto suas diagonais são secções tubulares estruturadas. O fecho central, na região da cúpula é construído em forma de semianel cilíndrico de resistência em chapas de alumínio estrutural soldadas e nervuras de enrijecimento. O sistema principal é contido lateralmente por meio de treliças de contraventamento de construções similares aos arcos, parafusadas a estes nas extremidades, perfazendo quatro níveis de contraventamento. Esta cobertura deverá se encaixar e	Unid	4	R\$ 34.275,00	R\$ 137.100,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

7

cobrir perfeitamente o piso descrito abaixo nas medidas 18m x 16m. Piso: O sistema de piso é composto de vigas estruturais em aço-carbono galvanizada em módulos de 4000mm X 4000mm com travamentos. O sistema de piso é totalmente regulável (telescópico) podendo assim ser nivelado conforme o desnível do solo. Revestimento em madeira compensado naval de 30 mm. Compreende-se o tamanho do piso 18m X 16m. Fechamento em carpete preto em perfeitas condições na parte inferior da estrutura (em toda sua volta). -O piso deverá ser de superfície plana e lisa; -01(uma) rampa de acesso para equipamentos; -01(uma) escada para acesso na parte traseira; House Mix: Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo: 05 x 04 metros em dois níveis (0,50 e 1,00 m de altura) e pé-direito de no mínimo 2,10 metros altura, no primeiro nível e 2,10 metros de altura no segundo nível, com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e deverá ter escada para acesso ao segundo nível. Fechamento no fundo do palco em tela ortofônica preta ou cinza, medindo 11 metros de altura por 16 metros de largura. Fechamentos para as laterais do palco com a própria lona da cobertura. Toda a “saia” do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Estrutura para Fly – PA: Duas Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco, medida de 4 metros x 3 metros, testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco. Área de Serviço: Duas áreas de Serviço (backstage) coberta com medidas mínimas: 5 x 5 metros, com altura idêntica ao piso do palco. Escada: Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT de no mínimo 1,5 m de largura. Aterramento: Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT. Observações: 1. Lona de cobertura, pisos e revestimentos, devem possuir laudo de ensaio dos materiais (emitidos por laboratório competente, onde conste o índice de propagação superficial das chamas e a densidade específica ótica da fumaça, conforme as tabelas de classificação de materiais da IT N° 10/2011) e ART/RRT onde conste o nome do material empregado e o número do respectivo laudo de ensaio; Além de ART/RRT de instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas; ART/RRT de emprego dos materiais de acabamento e de revestimento; ART/RRT de emprego de lonas de cobertura de material específico;				
---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

8

	2. As despesas com equipe de montagem e desmontagem, transporte, alimentação, hospedagem será por conta da contratada, sendo o valor incluso na prestação de serviço. 3. Para toda a montagem e desmontagem durante o evento é de extrema importância que tenham carregadores. Mínimo de 08 carregadores. 4. É de total responsabilidade da Contratada a contratação do Seguro para os equipamentos e serviços.				
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 5X4 , em alumínio usada para fixação de telas de projeção banners e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devesse oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devesse fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. A empresa devesse disponibilizar um engenheiro para acompanhar a montagem da estrutura e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.	Unid	6	R\$ 5.500,00	R\$ 33.000,00
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BACKDROP 4X2 , em alumínio usada para fixação de telas de projeção banners e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devesse oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devesse fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. A empresa devesse disponibilizar um engenheiro para acompanhar a montagem da estrutura e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.	Unid	48	R\$ 4.500,00	R\$ 216.000,00
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2X1 , com pé telescópico, para montagem de palco e passarela com as seguintes características mínimas módulos medindo 2x1m com altura regulável de 0,20m a 01m em alumínio, com responsabilidade técnica - ART	Unid	240	R\$ 236,67	R\$ 56.800,00
8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRELIÇA Q30 , em alumínio 30x30cm usada para fixação de telas de projeção banners backdrops e para montagem de stands atendendo com eficiência, montagens que não requerem suporte a carga devesse oferecer toda a segurança de uma montagem profissional e com todos os equipamentos e acessórios necessários a sua realização. Devesse fornecer as torres bases cubos ganchos e presilhas correspondentes corridos. Pórtico em estrutura de alumínio em Box Truss P-30, trave medindo 5m x 4m P-30, testeira medindo 4x1m, 4 cubos para box truss P-30, com treliças, bases, parafusos, acessórios e cabos de aço para ancoragem. As peças deverão estar em perfeito estado de conservação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro civil responsável, ou profissional equivalente e fornecer a anotação de responsabilidade técnica ART.	Metros	180	R\$ 900,00	R\$ 162.000,00
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA TIPO	Metros (M²)	2.200	R\$ 190,00	R\$ 418.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

9

	DECK , Serviço de montagem e desmontagem, de piso tipo deck madeira maciça, espessura de 2,5mm, nivelado mínimo 10cm de altura do piso (base) com módulos de dimensões 1,00x1,00m, resinado/envernizado, resistente, nivelado, em perfeita condição de uso sem defeitos ou falhas. Diária por m².				
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA Descrição: Locação de montagem e desmontagem de arquibancada sem cobertura, em estrutura metálica com 12 degraus de altura e uma passarela, com escadas de acesso (Entrada e Saída por trás de arquibancada) com "quebra – degraus", assento em madeira/ferro com no mínimo 0,70m de largura, guarda corpo traseiro com no mínimo 1,80m de altura, grades de proteção de frente, grades laterais e corrimão de apoio, de acordo com as exigências de segurança do corpo de bombeiros, também toda estrutura necessária de acessibilidade (PCD), é obrigatório por parte da contratada a posse de alvarás de funcionamento, e segurança emitidos pelo corpo de bombeiros militar e órgãos afins, documentação assinada pelo engenheiro responsável, ARTs mecânica, elétrica, engenharia civil, técnico e eletrotécnico, taxas do CREA pagas, como também vistoria do corpo de bombeiros e órgãos afins, bem como manutenção durante o evento. A montagem deverá ser realizada com no mínimo 72h antes do evento e desmontagem em até 24h após o término do evento.	Metros	100	R\$ 1.300,00	R\$ 130.000,00
TOTAL				R\$ 2.120.864,78	

4.2. O quantitativo da contratação do serviço foi estimado com base em anos anteriores considerando a necessidade de cada evento.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Diante do levantamento de mercado foram identificadas soluções diferentes capazes de suprir eficientemente a necessidade do Departamento Municipal de Turismo, sendo assim, foram consideradas as seguintes opções de mercado:

A) Aquisição de todos os itens

- O município teria um gasto a mais para armazenar, manter (reparos, substituição de peças), transportar para cada evento. Disposição de servidores e veículos próprios para manejo e transporte dos itens.

B) Locação dos itens

- Ficará a encargo da Contratada todos os pormenores listados na opção A.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. O estimado da contratação é de **R\$ 2.120.864,78 (Dois Milhões, Cento e Vinte Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos).**



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo

10

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 7.1. Assim, a solução buscada que melhor atende a necessidade do Departamento de Turismo é a opção B, considerando a eficácia e economicidade ao município.
- 7.2. A pretensa contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativo à locação, montagem e desmontagem de estrutura possibilitará produzir um serviço com mais eficácia na estruturação dos eventos Municipais, com maior eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.
- 7.3. Proporcionar aos participantes um visual atraente e mais seguro.
- 7.4. Flexibilizar o uso de estrutura conforme a dimensão do evento.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

- 8.1 Não haverá o parcelamento da contratação por se tratar de prestação de serviço, dando ampla concorrência aos interessados que oferecem o mesmo serviço, pois segundo a lei o parcelamento pode levar a perda da responsabilidade técnica devido à pluralidade de prestadores.

9 – RESULTADOS PRETENDIDOS

- 9.1. O objetivo da pretensa contratação é atender a demanda do calendário de eventos municipais de forma prática, sustentável e economicamente satisfatória.
- 9.2. Garantir que o evento tenha um espaço adequado para atividades que envolvam performances, discursos ou apresentações artísticas.
- 9.3. Garantir que o recinto esteja estruturado de forma a sinalizar cada ponto.
- 9.4. Garantir que a comunicação visual do evento seja eficaz.
- 9.5. Garantir a estabilidade e segurança da estrutura durante o evento.
- 9.6. Garantir que o evento seja bem sucedido tomando todos os devidos cuidados em todos os pontos, para que a área seja funcional, prática e econômica, refletindo positivamente na imagem do município.
- 9.7. Fortalecer o município como destino turístico através da excelência na realização de eventos, fortalecendo a economia local.

10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

- 10.1. Não se faz necessária a adoção de providências prévias à celebração do contrato.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

- 11.1. Todas as contratações correlatas, como som, iluminação, estrutura móvel etc, serão realizadas paralelamente a esta.

12 - IMPACTOS E TRATAMENTOS

- 12.1. Não foram detectados impactos ambientais com relação a contratação em si, porém por se tratar de estrutura para eventos, os impactos serão amenizados através de descarte apropriado dos resíduos sólidos. Uso de iluminação de led que tem menor consumo de energia, além de ser necessário que a contratada atenda os critérios dos órgãos fiscalizadores quanto a sua atividade.

13 - CONCLUSÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

- 13.1. Com base nas informações levantadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, a autoridade



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

*Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco – CEP. 19.703-061 – Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo*

11

competente declara a Contratação de Empresa Especializada em Locação, Montagem e Desmontagem de Estrutura por ser essencial para realização de eventos.

Paraguaçu Paulista, 13 de Março de 2025.

Funcionário responsável	Diretor