



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO

BDI

23,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI

LOCAL: AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI , JARDIM ALVORADA , PARAGUAÇU PAULISTA.

BANCOS: SINAPI – 07/2026 / CPOS/CDHU – 01/2026 / SEDOP – 03/2026 / FDE 04/2026 / ORSE 05/2026 / SBC 08/2026

DATA:24 / 08/ 2026

ORÇAMENTO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 22.400,52
1.1	02.08.040	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	3,00	R\$ 448,03	R\$ 1.344,09
1.2	04.40.030	CPOS/CDHU	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	2.017,40	R\$ 8,92	R\$ 17.995,20
1.3	02.10.040	CPOS/CDHU	Locação de rede de canalização (valeta)	M	2.054,52	R\$ 1,49	R\$ 3.061,23
2	LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO						R\$ 247.832,85
2.1	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	60,52	R\$ 245,30	R\$ 14.845,55
2.2	021525	SEDOP	Demolição de asfalto c/ martelete	M²	1.574,78	R\$ 6,45	R\$ 10.157,33

2.3	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01 (pista de caminhada 14,40) (rua 2.017,40)	M	2.031,80	R\$ 13,94	R\$ 28.323,29
2.4	07.02.020	CPOS/CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	346,59	R\$ 11,71	R\$ 4.058,56
2.5	07.11.020	CPOS/CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	163,79	R\$ 7,64	R\$ 1.251,35
2.6	54.01.210	CPOS/CDHU	Base de brita graduada	m³	49,89	R\$ 279,20	R\$ 13.929,28
2.7	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	m³	174,29	R\$ 781,31	R\$ 136.174,51
2.8	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1452,5	R\$ 0,50	R\$ 726,25
2.9	54.06.170	CPOS/CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	24,39	R\$ 911,08	R\$ 22.221,24
2.10	040120	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2) (para sarjetão)	m²	162,60	R\$ 15,59	R\$ 2.534,93
2.11	105992	SINAPI	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,0* M; B2=0,40 M; H=*0,30* M. AF_05/2025	m	37,12	R\$ 106,88	R\$ 3.967,38
2.12	106067	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025	m²	29,10	R\$ 295,72	R\$ 8.605,45
2.13	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,90	R\$ 522,00	R\$ 469,80
2.14	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,90	R\$ 94,04	R\$ 84,63

2.15	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,95	R\$ 10,04	R\$ 69,77
2.16	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	21,60	R\$ 6,01	R\$ 129,81
2.17	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	4,00	R\$ 70,93	R\$ 283,72
3	FINAL DA OBRA						R\$ 16.813,92
3.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	148,73	R\$ 113,05	R\$ 16.813,92

PARAGUAÇU PAULISTA
24/08/26

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 25/08/2026 11:25:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SOMATÓRIO	
Total sem BDI	R\$ 287.047,29
Total do BDI	R\$ 66.020,87
Total Geral	R\$ 353.068,16

ARQ : Marco Antonio Martins / CAU : A189485-4
Setor de Engenharia