



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Bancos:	SINAPI - 03/2026 - São Paulo // SBC - 04/2026 - São Paulo // ORSE - 02/2026 – Sergipe // CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo // EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro								B.D.I.			
Obra:	Construção de Sarjetão								24,0%			
Orçamento e Memória de Cálculo										Memória de Cálculo		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Sem BDI		Fórmula do quantitativo	UND	Quant.
1			Corte e Demolição					R\$ 1.916,96				
2	105008	SINAPI	LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024	UN	6	5,13	6,36	R\$ 30,78		6 pontos por Sarjetão.	un	6
3	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	54	13,92	17,26	R\$ 751,68		2,0 m de largura, por 25,0 m de comprimento.	m	54
4	03.07.030	CPOS/CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	50	22,69	28,13	R\$ 1.134,50		2,0 m de largura, por 25,0 m de comprimento.	m²	50
5			Preparo do Solo					R\$ 56,00				
6	07.11.020	CPOS/CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	7,5	7,47	9,26	R\$ 56,00		50 m² de área x 0,15 m de espessura.	m³	7,5
7			Concretagem					R\$ 2.807,39				
8	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	2,5	219,25	271,87	R\$ 548,12		50 m² de área x 0,05 m de espessura.	m³	2,5
9	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	7,5	178,72	221,61	R\$ 1.340,40		50 m² de área x 0,15 m de espessura.	m³	7,5
10	040120	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	m²	50	15,46	19,17	R\$ 773,00		2,0 m de largura, por 25,0 m de comprimento.	m²	7,5
11	3969	ORSE	Mão de obra de servente	h	7,5	19,45	24,11	R\$ 145,87				
12			Sinalização e Segurança					R\$ 447,64				
13	102656	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	62	7,22	8,95	R\$ 447,64		4,0 m de largura, por 27,0 m de comprimento.	m	62
14			Limpeza Final					R\$ 652,14				
15	20.004.0130-A	EMOP	DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	108	2,33	2,88	R\$ 251,64		54,0 m de comprimento, por 2,0 metros de largura.	m²	108
16	05.08.080	CPOS/CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	m³	10,0	40,05	49,66	R\$ 400,50		50,0 m² pela remoção de 0,20 m de espessura.	m³	10
Data:	03/09/26											
							Total sem BDI	R\$ 5.880,13				
							Total do BDI	R\$ 1.411,23				
							Total Geral	R\$ 7.291,36				



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO ANDRADE DA ROCHA
Data: 16/09/2026 15:56:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Fernando Rocha
CREA/SP – 5070938260