Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	Regime de execução:	**Empreitada Global**						
OBRA :Reforma do Velório Municipal			**B.D.I.**	**22,00%**	**Desonerado**			
LOCAL:Rua Guerino Matheus 46 e 72			**DATA: 14 de Julho de 2026**					
BANCOS:	**SINAPI - 02/2026 - SBC - 03/2026 -SICRO3 - 10/2025 - ORSE - 01/2026 -SEDOP - 03/2026 - SEINFRA - 028 - SETOP - 01/2026 - IOPES - 12/2025 - SIURB - 07/2025 - SIURB INFRA - 07/2025 - SUDECAP - 10/2025 -CPOS/CDHU - 01/2026 -FDE - 01/2026 -AGESUL - 01/2026 -AGETOP CIVIL - 12/2025 -AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 -CAEMA - 12/2019 -EMBASA - 06/2025 -CAERN - 01/2026 - COMPESA - 07/2024 -EMOP - 02/2026 - DERPR - 08/2025 SCO - 01/2026 -**							

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 23.256,68**	**R$ 28.370,43**
1.1	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	m²	3,00	R$ 209,41	R$ 255,48	R$ 628,23	R$ 766,44
1.2	2346	ORSE	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	1,00	R$ 131,47	R$ 160,39	R$ 131,47	R$ 160,39
1.3	08.02.005	FDE	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	UN	1,00	R$ 2.743,51	R$ 3.347,08	R$ 2.743,51	R$ 3.347,08
1.4	54.01.010	CPOS/CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	200,77	R$ 3,52	R$ 4,29	R$ 706,71	R$ 861,30
1.5	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	4,01	R$ 215,61	R$ 263,04	R$ 864,59	R$ 1.054,79
1.6	040120	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	m²	200,77	R$ 15,44	R$ 18,83	R$ 3.099,88	R$ 3.780,49
1.7	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,05	R$ 86,19	R$ 105,15	R$ 1.210,96	R$ 1.477,35
1.8	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	14,05	R$ 519,37	R$ 633,63	R$ 7.297,14	R$ 8.902,50

1.9	11.20.050	CPOS/CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	65,00	R$ 11,92	R$ 14,54	R$ 774,80	R$ 945,10
1.10	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	m²	0,90	R$ 547,46	R$ 667,90	R$ 492,71	R$ 601,11
1.11	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,00	R$ 551,04	R$ 672,26	R$ 1.102,08	R$ 1.344,52
1.12	190085	SBC	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	UN	2,00	R$ 171,93	R$ 209,75	R$ 343,86	R$ 419,50
1.13	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	0,12	827,91	R$ 1.010,05	R$ 99,34	R$ 121,20
1.14	2401002053 01/2026	AGESUL	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	2,00	57,45	R$ 70,08	R$ 114,90	R$ 140,16
1.15	46.10.020	CPOS/CDHU	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	25	R$ 145,86	R$ 177,94	R$ 3.646,50	R$ 4.448,50
2			**ESQUADRILHAS**					**R$ 23.130,66**	**R$ 28.218,83**
2.1	25.01.020	CPOS/CDHU	Caixilho em alumínio fixo, sob medida (1 janela 2,23 x 1,55 = 3,45 m² 1 janela de 2,00 X 0,96=1,92M² 4 janelas 1,50X1,00 = 1,50 M² X 4 = 6,00M²)	m²	11,37	R$ 935,30	R$ 1.141,06	R$ 10.634,36	R$ 12.973,85
2.2	26.02.020	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 6 mm (1 janela 2,23 x 1,55 = 3,45 m² 1 janela de 2,00 X 0,96=1,92M² 4 janelas 1,50X1,00 = 1,50 M² X 4 = 6,00M²)	m²	11,37	R$ 243,18	R$ 296,67	R$ 2.764,95	R$ 3.373,13
2.3	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,60	R$ 10,04	R$ 12,24	R$ 106,42	R$ 129,74
2.4	74070/004	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS PADRAO DEACABAMENTO MEDIO	UN	4,00	R$ 228,27	R$ 278,48	R$ 913,08	R$ 1.113,92
2.5	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 479,54	R$ 585,03	R$ 959,08	R$ 1.170,06

2.6	106320	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	R$ 2.623,03	R$ 3.200,09	R$ 2.623,03	R$ 3.200,09
2.7	40008	EMOP	TRILHO INFERIOR, EM ALUMINIO, MODELO EM "U", PARA PORTAS DE CORRER, COM 2,00M	UN	16,80	R$ 17,51	R$ 21,36	R$ 294,16	R$ 358,84
2.8	09.90.05	EMBASA	ESTRUTURA METALICA (reparo nos portões)	KG	3,00	R$ 10,99	R$ 13,40	R$ 32,97	R$ 40,20
2.9	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (reparo nos portões)	H	8,00	R$ 34,31	R$ 41,85	R$ 274,48	R$ 334,80
2.10	3041000	SIURB INFRA	AJUDANTE GERAL (reparo nos portões)	H	8,00	R$ 23,82	R$ 29,06	R$ 190,56	R$ 232,48
2.11	280030	SEDOP	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (colocar as portas de vidro no lugar, sendo 5 portas de 4 folhas)	h	20,00	R$ 32,61	R$ 39,78	R$ 652,20	R$ 795,60
2.12	26.01.170	CPOS/CDHU	Vidro liso laminado incolor de 10 mm (para porta do velorio)	m²	1,75	R$ 410,71	R$ 501,06	R$ 718,74	R$ 876,85
2.13	102187	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, 4 FOLHAS DE 2,00X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (sala adm do velório)	UN	1,00	R$ 1.887,75	R$ 2.303,05	R$ 1.887,75	R$ 2.303,05
2.14	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	1,68	R$ 487,09	R$ 594,24	R$ 818,31	R$ 998,32
2.15	171428	SBC	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	0,64	407,15	R$ 496,72	R$ 260,57	R$ 317,90
3			**REPARO**					**R$ 36.551,26**	**R$ 44.584,10**
3.1	180589	SBC	PREPARO COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	m²	466,72	R$ 2,75	R$ 3,35	R$ 1.283,48	R$ 1.563,51
3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	466,72	R$ 17,95	R$ 21,89	R$ 8.377,62	R$ 10.216,50
3.3	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQ. MADEIRA (PINTAR 2 PORTAS E BATENTES E ALIZAR)	m²	8,82	R$ 25,36	R$ 30,93	R$ 223,67	R$ 272,80

3.4	15.01.006	FDE	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	142,80	R$ 27,06	R$ 33,01	R$ 3.864,16	R$ 4.713,82
3.5	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	142,80	R$ 36,14	R$ 44,09	R$ 5.160,79	R$ 6.296,05
3.6	150123	SIURB	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA (BANCO E NOS RODAPES DAS PAREDES EXTERNAS)	m²	87,80	R$ 34,93	R$ 42,61	R$ 3.066,85	R$ 3.741,15
3.7	068001	SIURB	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	m²	755,00	R$ 11,55	R$ 14,09	R$ 8.720,25	R$ 10.637,95
3.8	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia e pintado.	m²	9,20	R$ 205,73	R$ 250,99	R$ 1.892,71	R$ 2.309,10
3.9	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (1,90 x 0,60) (3,60 x 0,60)	m²	3,30	R$ 557,01	R$ 679,55	R$ 1.838,13	R$ 2.242,51
3.10	44.20.010	CPOS/CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1´(cozinha)	UN	1,00	R$ 30,15	R$ 36,78	R$ 30,15	R$ 36,78
3.11	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 63,54	R$ 77,51	R$ 127,08	R$ 155,02
3.12	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (para pia e mesa do tanatorio)	UN	2,00	R$ 175,10	R$ 213,62	R$ 350,20	R$ 427,24
3.13	44.20.110	CPOS/CDHU	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	2,00	R$ 13,65	R$ 16,65	R$ 27,30	R$ 33,30
3.14	44.06.410	CPOS/CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm	UN	1,00	R$ 805,62	R$ 982,85	R$ 805,62	R$ 982,85
3.15	44.06.370	CPOS/CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm	UN	1,00	R$ 456,53	R$ 556,96	R$ 456,53	R$ 556,96
3.16	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 112,84	R$ 137,66	R$ 225,68	R$ 275,32
3.17	ED-50027	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES (mesa de drenagem)	m	3,00	R$ 33,68	R$ 41,08	R$ 101,04	R$ 123,24

4			**ITENS**					**R$ 5.183,00**	**R$ 6.323,97**
4.1	46.07.070	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	17,00	R$ 235,19	R$ 286,93	R$ 3.998,23	R$ 4.877,81
4.2	08.84.005	FDE	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	1,00	R$ 41,77	R$ 50,95	R$ 41,77	R$ 50,95
4.3	44.03.050	CPOS/CDHU	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	8,00	R$ 75,38	R$ 91,96	R$ 603,04	R$ 735,68
4.4	44.03.130	CPOS/CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00	R$ 68,15	R$ 83,14	R$ 272,60	R$ 332,56
4.5	44.03.180	CPOS/CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	4,00	R$ 66,38	R$ 80,98	R$ 265,52	R$ 323,92
4.6	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R$ 2,50	R$ 3,05	R$ 2,50	R$ 3,05
5			**ELETRICA**					**R$ 23.698,88**	**R$ 29.107,45**
5.1	ED-9974	SETOP	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 40W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA (dentro das salas de velorio e patio)	un	88,00	R$ 45,60	R$ 55,63	R$ 4.012,80	R$ 4.895,44
5.2	41.13.050	CPOS/CDHU	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W (dentro das salas de velorio e patio)	UN	44,00	R$ 256,44	R$ 312,85	R$ 11.283,36	R$ 13.765,40
5.3	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (1 ponto de iluminação na sala 1 do velorio)	UN	2,00	R$ 217,12	R$ 264,88	R$ 434,24	R$ 529,76
5.4	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento (2 pontos com tomada, canaleta e fio de 2,5mm) (para geladeira e fogão)	pt	2,00	R$ 295,76	R$ 360,82	R$ 591,52	R$ 721,64

5.5	39.12.510	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	58,00	R$ 10,42	R$ 12,71	R$ 604,36	R$ 737,18
5.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,00	R$ 11,36	R$ 13,85	R$ 215,84	R$ 263,15
5.7	39.21.234	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	68,00	R$ 33,49	R$ 40,85	R$ 2.277,32	R$ 2.777,80
5.8	38.04.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	89,00	R$ 44,17	R$ 53,88	R$ 3.931,13	R$ 4.795,32
5.9	38.01.060	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	5,50	R$ 41,44	R$ 50,55	R$ 227,92	R$ 278,02
5.10	106287	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	R$ 120,39	R$ 146,87	R$ 120,39	R$ 146,87
5.11	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 161,37	R$ 196,87	R$ 161,37	R$ 196,87
6			**FINAL DE OBRA**					**R$ 221,56**	**R$ 270,30**
6.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	2,00	R$ 110,78	R$ 135,15	R$ 221,56	R$ 270,30

SOMATÓRIO	
TOTAL SEM BDI	R$ 112.042,04
TOTAL DO BDI	R$ 24.832,96
TOTAL GERAL	R$ 136.875,00

Paraguaçu Paulista 20 de maio de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO MARTINS
Data: 16/07/2026 08:23:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ - MARCO ANTONIO MARTINS