Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 2.428,17**	**7,52%**
1.1			**PLACA DE OBRA**				**R$ 618,18**	**1,92%**
1.1.1	CPOS/CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m2	3,00	R$ 206,06	R$ 618,18	1,92%
1.2			**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**				**R$ 1.809,99**	**5,61%**
1.2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m2	97,00	R$ 6,86	R$ 665,42	2,06%
1.2.2	CPOS/CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	1,00	R$ 52,25	R$ 52,25	0,13%
1.2.3	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,20	R$ 392,42	R$ 78,48	0,20%
1.2.4	CPOS/CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	2,62	R$ 95,60	R$ 250,47	0,78%
1.2.5	CPOS/CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m3	0,50	R$ 262,90	R$ 131,45	0,41%
1.2.6	CPOS/CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m2	56,35	R$ 7,17	R$ 404,02	1,02%
1.2.7	CPOS/CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	m2	17,20	R$ 13,25	R$ 227,90	0,57%
2			**INFRAESTRUTURA**				**R$ 5.643,86**	**17,49%**
2.1			**FUNDAÇÃO ESTACAS E BLOCOS**				**R$ 5.643,86**	**17,49%**
2.1.1	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	18,00	R$ 163,93	R$ 2.950,74	9,14%
2.1.2	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,13	R$ 205,61	R$ 232,33	0,72%
2.1.3	SBC	30904	ACO CA-50 8mm P/SAPATAS E BLOCOS CORTE/DOBRA EM FORMA	kg	62,86	R$ 12,74	R$ 800,83	2,48%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
2.1.4	SBC	30444	ACO CA-50 6,3mm P/SAPATAS E BLOCOS CORTE/DOBRA EM FORMA	kg	12,05	R$ 13,53	R$ 163,03	0,51%
2.1.5	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m2	2,25	R$ 44,02	R$ 99,04	0,31%
2.1.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	1,13	R$ 770,85	R$ 871,06	2,70%
2.1.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	11,25	R$ 46,83	R$ 526,83	1,63%
3			**SUPERESTRUTURA**				**R$ 6.733,66**	**20,86%**
3.1			**PILARES**				**R$ 3.596,78**	**11,14%**
3.1.1	CPOS/CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	0,61	R$ 95,60	R$ 58,31	0,18%
3.1.2	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m2	16,20	R$ 140,39	R$ 2.274,31	7,05%
3.1.3	SBC	40311	ACO CA-50 10,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA	kg	68,42	R$ 10,92	R$ 747,14	2,31%
3.1.4	SBC	40180	ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA	kg	18,02	R$ 11,67	R$ 210,29	0,65%
3.1.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,61	R$ 502,85	R$ 306,73	0,95%
3.2			**VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS**				**R$ 1.516,82**	**4,70%**
3.2.1	FDE	12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1,50	R$ 15,79	R$ 23,68	4,17%
3.2.2	SBC	30501	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm C/ARG.CIM.AREIA/CAL	m²	15,60	R$ 79,52	R$ 1.240,51	3,84%
3.2.3	CPOS/CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	31,19	R$ 8,10	R$ 252,63	0,78%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
3.3			**CINTA DE AMARRAÇÃO**				**R$ 1.620,06**	**5,02%**
3.3.1	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	20,35	R$ 79,61	R$ 1.620,06	5,02%
4			**PORTAS E DIVISÓRIAS**				**R$ 2.340,96**	**7,25%**
4.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R$ 37,26	R$ 335,34	1,04%
4.2	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R$ 34,73	R$ 312,57	0,97%
4.3	CPOS/CDHU	28.20.411	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	2,00	R$ 35,38	R$ 70,76	0,22%
4.4	IOPES	61108	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	un	2,00	R$ 130,69	R$ 261,38	0,81%
4.5	SINAPI	102259	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_10/2025	M2	10,91	R$ 124,74	R$ 1.360,91	4,22%
5			**COBERTURA**				**R$ 3.379,15**	**10,47%**
5.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	26,70	R$ 52,80	R$ 1.409,76	4,37%
5.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	26,70	R$ 73,76	R$ 1.969,39	6,10%
6			**PISO E CONTRAPISO**				**R$ 1.208,40**	**3,74%**
6.1	SBC	21226	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	m2	9,11	R$ 20,19	R$ 183,93	0,57%
6.2	SINAPI	88472	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	9,11	R$ 38,90	R$ 354,37	1,10%
6.3	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	9,50	R$ 38,35	R$ 364,32	1,13%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
6.4	ORSE	10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana,cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	4,59	R$ 66,62	R$ 305,78	0,77%
7			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**				**R$ 3.168,13**	**9,82%**
7.1	SBC	172010	ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA	m3	4,50	R$ 90,18	R$ 405,81	1,26%
7.2	IOPES	30211	Reaterro de valas, exclusive compactação	m3	4,50	R$ 8,85	R$ 39,82	0,12%
7.3	SETOP	ED-51097	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m3	4,50	R$ 84,90	R$ 382,05	1,18%
7.4	IOPES	142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	M	15,00	R$ 14,00	R$ 210,00	0,65%
7.5	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 40,81	R$ 40,81	0,13%
7.6	CPOS/CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00	R$ 79,83	R$ 159,66	0,49%
7.7	SBC	023219	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	3,00	R$ 107,82	R$ 323,46	1,00%
7.8	SBC	023218	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	R$ 113,73	R$ 227,46	0,70%
7.9	CPOS/CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	M	35,00	R$ 35,45	R$ 1.240,75	3,13%
7.10	CPOS/CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	2,00	R$ 35,81	R$ 71,62	0,22%
7.12	SETOP	ED-50334	TUBO PARA DESCARGA, EM PVC, INCLUSIVE JOELHO AZUL, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2") E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 66,69	R$ 66,69	0,21%
8			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**				**R$ 1.688,79**	**5,23%**
8.1	SINAPI	104786	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	8,65	R$ 9,11	R$ 78,80	0,24%
8.2	SINAPI	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	5,82	R$ 12,08	R$ 70,30	0,22%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
8.3	SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	2,97	R$ 16,04	R$ 47,63	0,15%
8.4	CPOS/CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	8,65	R$ 50,03	R$ 432,75	1,34%
8.5	CPOS/CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4,50	R$ 52,25	R$ 235,12	0,73%
8.6	CPOS/CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	1,33	R$ 82,14	R$ 109,24	0,34%
8.7	CPOS/CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	2,97	R$ 89,94	R$ 267,12	0,83%
8.8	SETOP	ED-50705	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	13,14	R$ 4,19	R$ 55,05	0,17%
8.9	SETOP	ED-50706	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	4,30	R$ 6,96	R$ 29,92	0,09%
8.10	CPOS/CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	2,00	R$ 137,14	R$ 274,28	0,85%
8.11	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 27,38	R$ 54,76	0,17%
8.12	CPOS/CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	1,00	R$ 33,82	R$ 33,82	0,10%
9			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**				**R$ 2.420,47**	**7,50%**
9.1	CPOS/CDHU	44.01.680	Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível	UN	2,00	R$ 100,25	R$ 200,50	0,62%
9.2	SIURB	10013001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	R$ 379,10	R$ 758,20	2,35%
9.3	CPOS/CDHU	43.02.010	Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm	UN	2,00	R$ 56,21	R$ 112,42	0,35%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Planilha Orçamentária

Objeto: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CAMPINHO
Local: PRAÇA DE ESPORTES DO BAIRRO DO CAMPINHO, NA FAZENDA TRÊS BARRAS OU CAMPO ALEGRE
Coord.: Lat: S022° 19' 01.99" Long: W050° 33' 20.77" — **VALOR ORÇAMENTO COM BDI** R$ 39.668,15
Bancos: CPOS 06/26 – SINAPI 06/26 – SETOP 04/26 – FDE 04/26 – SBC 07/26 – IOPES 04/26 – SIURB 01/26 – ORSE 05/26 — **BDI** 22,90%
Data: AGOSTO/2026 — **SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE / BASE	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)
9.4	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 289,50	R$ 289,50	0,90%
9.5	CPOS/CDHU	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	UN	2,00	R$ 65,59	R$ 131,18	0,41%
9.6	SBC	112594	JANELA BASCULANTE ALUM. PINT.ELETR. BRANCA 0,8x0,80 C/ VIDRO	UN	1,00	R$ 490,44	R$ 490,44	1,24%
9.7	CPOS/CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,50	R$ 876,47	R$ 438,23	1,36%
10			**LIMPEZA**				**R$ 3.265,18**	**10,12%**
10.1	CPOS/CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	97,00	R$ 16,73	R$ 1.622,81	5,03%
10.2	CPOS/CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	9,42	R$ 114,01	R$ 1.073,97	188,95%
10.3	CPOS/CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	m³	9,42	R$ 60,34	R$ 568,40	1,76%
					Total		**R$ 32.276,77**	**100,00%**
					BDI (%)	**22,90%**	**R$ 7.391,38**	
					Total Geral dos Serviços		**R$ 39.668,15**	

Paraguaçu Paulista, 05 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA AYUMI AKASHI SATO
Data: 20/08/2026 08:41:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arq. Camila Ayumi Akashi Sato
CAU/SP A2868695