Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Regime de execução:	**Empreitada Global**					
OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CALHA E CONSTRUÇÃO DE CONTRA PISO E PALCO NA ESCOLA EMEI DONA COTA		**B.D.I.**	**23,00%**	**Desonerado**		
LOCAL: RUA FRANCISCO JACINTO DA SILVA VEADO, NÚMERO: 309, BAIRRO : CENTRO		**Paraguaçu Paulista 29 de setembro de 2026**				

BANCOS: **SINAPI - 08/2026 - São Paulo SBC - 09/2026 - São Paulo SICRO3 - 04/2026 - SETOP - 04/2026 - Minas Gerais - Central – São Paulo SIURB - 07/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo FDE - 07/2026 - São Paulo – AGESUL -06/2026 – Mato Grosso do Sul**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 887,40	R$ 1.091,49
1.1	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	m²	3,00	R$ 295,80	R$ 363,83	R$ 887,40	R$ 1.091,49
2			**CALHA**					R$ 9.583,49	R$ 11.787,30
2.1	16.33.062	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	27,50	R$ 246,81	R$ 303,57	R$ 6.787,27	R$ 8.348,17
2.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	13,60	R$ 43,98	R$ 54,09	R$ 598,12	R$ 735,62
2.4	16.05.064	FDE	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	25,50	R$ 86,20	R$ 106,02	R$ 2.198,10	R$ 2.703,51
3			**PISO**					R$ 12.438,72	R$ 15.295,81
3.1	03.01.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de concreto simples	m³	8,30	R$ 245,30	R$ 301,71	R$ 2.035,99	R$ 2.504,19

3.2	54.01.010	CPOS/CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	136,80	R$ 3,78	R$ 4,64	R$ 517,10	R$ 634,75
3.3	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	3,00	R$ 221,71	R$ 272,70	R$ 665,13	R$ 818,10
3.4	040120	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	m²	150,00	R$ 15,59	R$ 19,17	R$ 2.338,50	R$ 2.875,50
3.5	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	7,50	R$ 546,68	R$ 672,41	R$ 4.100,10	R$ 5.043,07
3.6	11.16.020	CPOS/CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	7,50	R$ 94,04	R$ 115,66	R$ 705,30	R$ 867,45
3.7	11.20.050	CPOS/CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	92,50	R$ 12,12	R$ 14,90	R$ 1.121,10	R$ 1.378,25
3.8	13002004	SIURB	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	m²	150,00	R$ 6,37	R$ 7,83	R$ 955,50	R$ 1.174,50
4			**PALCO**					R$ 2.594,68	R$ 4.063,87
4.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,44	R$ 277,19	R$ 340,94	R$ 121,96	R$ 150,01
4.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	26,43	R$ 10,16	R$ 12,49	R$ 268,52	R$ 330,11
4.3	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	7,76	R$ 10,45	R$ 12,85	R$ 81,09	R$ 99,71
4.4	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	7,10	R$ 87,72	R$ 107,89	R$ 622,81	R$ 766,01
4.5	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	14,20	R$ 7,86	R$ 9,66	R$ 111,61	R$ 137,17
4.6	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco	m²	7,10	R$ 14,46	R$ 17,78	R$ 102,66	R$ 126,23
4.7	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	7,10	R$ 53,47	R$ 65,76	R$ 379,63	R$ 466,89
4.8	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,51	R$ 589,27	R$ 724,80	R$ 300,52	R$ 369,64
4.9	401001126	AGESUL	ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA	m³	4,53	R$ 133,75	R$ 164,51	R$ 605,88	R$ 745,23
4.10	903860	SICRO3	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	m²	20,30	R$ 3,32	R$ 4,08	R$ 67,39	R$ 82,82
4.11	180052	SBC	PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA	m²	20,30	R$ 22,21	R$ 27,31	R$ 450,86	R$ 554,39

4.12	ED-50846	SETOP	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	0,07	R$ 2.737,17	R$ 3.366,71	R$ 191,60	R$ 235,66
5			**LIMPEZA**					R$ 941,38	R$ 1.157,85
5.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	8,30	R$ 113,42	R$ 139,50	R$ 941,38	R$ 1.157,85

SOMATÓRIO	
TOTAL SEM BDI	R$ 26.445,67
TOTAL DO BDI	R$ 6.950,65
TOTAL GERAL	R$ 33.396,32

Paraguaçu Paulista 29 de setembro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELLEN ISABELLA DO NASCIMENTO
Data: 29/09/2026 09:15:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hellen Isabella do Nascimento
Arquiteta - CAU/SP A327240-0