


<div></div>									
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista									
Estado de São Paulo									
					B.D.I.				
					23,0%				
Obra	Drenagem final da rua. Terencio Romita								
Bancos	SINAPI - 12/2025 - São Paulo // SETOP - 07/2025 - Minas Gerais // SIURB - 07/2025 - São Paulo // SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo // SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais // FDE - 10/2025 - São Paulo // CAEMA - 12/2019 - Maranhão								
Orçamento									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			Infraestrutura		1		3.390,26	2.756,46	
1.1	10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	402,21	494,71	2.413,26	
1.2	02.10.020	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	20	17,16	21,10	343,20	
2			Limpeza e remoção de terra para reparo poço de visita tubo de 1500mm		1		79.837,05	64.920,96	
2.1	4012000	SIURB INFRA	ESCOVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3	m³	864	13,16	16,18	11.370,24	
2.2	ED-51096	SETOP	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	1036,8	51,65	63,52	53.550,72	
3			Drenagem nova tubo de 600mm com BL dupla		1		8.727,85	7.095,93	
3.1	110216	CAEMA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, MF, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 600 MM	M	19	63,55	78,16	1.207,45	
3.2	110264	CAEMA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 1500 MM	M	6	581,84	715,66	3.491,04	
3.3	6022003	SIURB INFRA	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	1	2.397,44	2.948,85	2.397,44	
4			Reforma poço de visita existente tubulação 1500mm		1		9.851,03	8.009,14	
4.1	ED-48228	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	31,48	254,42	312,93	8.009,14	
5			Concretagem grelha existente		1		6.150,96	5.000,81	
5.1	1002005	SIURB	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,40	42,39	52,13	101,74	
5.2	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	m³	0,8	772,58	950,27	618,06	
5.3	6022004	SIURB INFRA	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1	4.281,01	5.265,64	4.281,01	
6			Reforma duas boca de lobo existente		1		3.430,73	2.789,24	
6.1	ED-48228	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(Parede Dupla)	m²	3	254,42	312,93	763,26	
6.2	16.05.074	FDE	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO(Dois tampas uma de 8,25 m², outra de 3,15 m²)	m²	9,4	215,53	265,10	2.025,98	
7			Levantamento curva de nível		1		2.274,30	1.849,68	
7.1	01.03.001	FDE	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m³	126	14,68	18,05	1.849,68	
Data: 04/02/2026						Total sem BDI		92.422,22	
						Total do BDI		21.257,11	
						Total Geral		113.679,34	
Luiz Fernando Rocha Setor de Engenharia									