




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

CNPJ 44.568.749/0001-05
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA: INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL							BDI: 24,23%	
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL				CDHU 201 (NÃO DESONERADO)				
COD.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	P.UNIT.	TOTAL C/ BDI		%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	M2	R\$ 205,77	R\$ 1.234,62	R\$ 1.533,77	0,06%
SUB TOTAL						R\$ 1.234,62	R\$ 1.533,77	0,06%
2		SERVIÇOS TERRAPLANAGEM						
07.01.020	2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	2758,90	M3	R\$ 16,03	R\$ 44.225,20	R\$ 54.940,97	2,27%
SUB TOTAL						R\$ 44.225,20	R\$ 54.940,97	2,27%
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
54.01.030	3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	9.760,97	M2	R\$ 29,48	R\$ 287.753,40	R\$ 357.476,05	14,77%
105647	3.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	1.464,15	M3	R\$ 219,22	R\$ 320.969,98	R\$ 398.741,01	16,48%
54.03.240	3.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	9.760,97	M2	R\$ 13,00	R\$ 126.892,61	R\$ 157.638,69	6,51%
54.03.230	3.4	Imprimação betuminosa ligante	9.760,97	M2	R\$ 6,54	R\$ 63.836,74	R\$ 79.304,38	3,28%
54.03.210	3.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	292,83	M3	R\$ 1.539,32	R\$ 450.757,69	R\$ 559.976,28	23,14%
SUB TOTAL						R\$ 1.250.210,42	R\$ 1.553.136,41	64,18%
4		SERVIÇOS DE DRENAGEM						
54.06.151	4.1	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	58,73	M3	R\$ 448,67	R\$ 26.348,59	R\$ 32.732,85	1,35%
11.01.630	4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	58,73	M3	R\$ 622,17	R\$ 36.537,56	R\$ 45.390,61	1,88%
02.10.040	4.3	Locação de rede de canalização	750,68	M	R\$ 1,51	R\$ 1.133,53	R\$ 1.408,18	0,06%
07.02.080	4.4	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica	3.307,66	M3	R\$ 23,32	R\$ 77.134,51	R\$ 95.824,20	3,96%
08.01.040	4.5	Escoramento de solo descontinuo	473,40	M2	R\$ 60,69	R\$ 28.730,65	R\$ 35.692,09	1,47%
06.11.040	4.6	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	375,34	M3	R\$ 21,19	R\$ 7.953,45	R\$ 9.880,57	0,41%
49.12.140	4.7	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	7,00	UN	R\$ 5.266,79	R\$ 36.867,53	R\$ 45.800,53	1,89%
49.12.120	4.8	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoco	2,10	M	R\$ 780,44	R\$ 1.638,92	R\$ 2.036,03	0,08%
49.06.420	4.9	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	7,00	UN	R\$ 673,02	R\$ 4.711,14	R\$ 5.852,65	0,24%
49.12.030	4.10	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	10,00	UN	R\$ 6.026,54	R\$ 60.265,40	R\$ 74.867,71	3,09%
46.12.020	4.11	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	130,08	M	R\$ 135,22	R\$ 17.589,42	R\$ 21.851,34	0,90%
46.12.100	4.12	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	383,90	M	R\$ 478,63	R\$ 183.746,06	R\$ 228.267,73	9,43%
46.12.120	4.13	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	236,70	M	R\$ 649,15	R\$ 153.653,81	R\$ 190.884,13	7,89%
SUB TOTAL						R\$ 636.310,57	R\$ 790.488,62	32,66%
5		SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO						
70.02.012	5.1	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	45,05	M2	R\$ 200,50	R\$ 9.032,53	R\$ 11.221,11	0,46%
70.03.001	5.2	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	1,80	M2	R\$ 1.657,34	R\$ 2.983,21	R\$ 3.706,04	0,15%
70.04.001	5.3	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	3,00	UN	R\$ 1.352,20	R\$ 4.056,60	R\$ 5.039,51	0,21%
SUB TOTAL						R\$ 16.072,34	R\$ 19.966,66	0,83%
TOTAL DA OBRA						R\$ 1.931.980,81	R\$ 2.420.066,43	100,00%

Queiroz, 20 de Maio de 2026


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP5069369000