PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
							1	2
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**123.372,62**	**118.743,41**
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO**		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	► Dias uteis efetivamente trabalhados = 6 dias/mês ● Estimativa de dias trabalhadas pelo encarregado (6 dias/mês). ● Estimativa de dias trabalhadas pelo engenheiro (6 dias/mês). ► Carga Horaria estimada de trabalho diário ● Tempo adotado para encarregado (8h/dia) = 8x6 = (48h/mês). ● Tempo adotado para engenheiro (2h/dia) = 2x6 = (12h/mês).	1.Adı	*Administração Local*	1,00	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Placa da obra = 3m x 1,5m = 4,50m2	2. Se	*Serviços Preliminares*	4,50	
1.3.	SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		-					
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	169,14	TRECHO 01 QUADRA 04 – 200,45M² QUADRA 07 – 200,15M² QUADRA 14 – 215, 31 M² QUADRA 17 – 193,98M² TRECHO 02 QUADRA 03 – 182,66M² QUADRA 08 – 204,65M² QUADRA 13 – 198,68M² QUADRA 18 – 223,40M² TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 912,55M² TRECHO 04 CDHU A – 90,85M² QUADRA A – 87,67M² PRAÇA DO CRISTO – 478,82M² QUADRA 23 – 193,74M²	2.Ser	*Serviços Preliminares*	40,49	40,47

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**123.372,62**	**118.743,41**
							1	**2**
1.3.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4.636,68	TRECHO 01 QUADRA 04 – 200,45M² QUADRA 07 – 200,15M² QUADRA 14 – 215, 31 M² QUADRA 17 – 193,98M² TRECHO 02 QUADRA 03 – 182,66M² QUADRA 08 – 204,65M² QUADRA 13 – 198,68M² QUADRA 18 – 223,40M² TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 912,55M² CANTEIRO AVENIDA JOAQUIM FERREIRA GANDRA X ALAMEDA LAIRA EDUARDA DA SILVA FERNANDES – 1253,77M² TRECHO 04 CDHU A – 90,85M² QUADRA A – 87,67M² PRAÇA DO CRISTO – 478,82M² QUADRA 23 – 193,74M²	2. Se	*Serviços Preliminares*	809,89	809,39

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: TRECHO 01	TRECHO 02
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**123.372,62**	**118.743,41**
							1	**2**
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.636,68	TRECHO 01 QUADRA 04 – 200,45M² QUADRA 07 – 200,15M² QUADRA 14 – 215, 31 M² QUADRA 17 – 193,98M² TRECHO 02 QUADRA 03 – 182,66M² QUADRA 08 – 204,65M² QUADRA 13 – 198,68M² QUADRA 18 – 223,40M² TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 912,55M² CANTEIRO AVENIDA JOAQUIM FERREIRA GANDRA X ALAMEDA LAIRA EDUARDA DA SILVA FERNANDES – 1253,77M² TRECHO 04 CDHU A – 90,85M² QUADRA A – 87,67M² PRAÇA DO CRISTO – 478,82M² QUADRA 23 – 193,74M²	3.Ser	*Execução de Piso*	809,89	809,39

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: TRECHO 01	TRECHO 02
							1	2
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**123.372,62**	**118.743,41**
1.3.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	178,92	TRECHO 01 QUADRA 04 – 1,79 X 3,60 + 2,39 X 3,60 QUADRA 07 – 2,13 X 3,60 + 2,01 X 3,60 QUADRA 14 – 2,38 X 3,60 + 2,16 X 3,60 QUADRA 17 – 2,01 X 3,60 X 2 UNIDADES TRECHO 02 QUADRA 03 – 1,84 X 3,60 X 2 UNIDADES QUADRA 08 – 2,11 X 3,60 X 2 UNIDADES QUADRA 13 – 1,82 X 3,60 + 2,35 X 3,60 QUADRA 18 – 1,94 X 3,60 + 2,02 X 3,60 TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 2,00 X 3,60 TRECHO 04 CDHU A – 1,63 X 3,60 QUADRA A – 1,64 X 3,60 + 2,12 X 3,60 PRAÇA DO CRISTO – 1,90 X 3,60 X 3 UNIDADES QUADRA 23 – 2,00 X 3,60 + 1,70 X 3,60	4. Ex	*Execução de Rampas*	60,77	57,71
1.3.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	14,40	TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 4,00 X 3,60 X 2 UNIDADES	4. Ex	*Execução de Rampas*		
1.4.	SERVIÇO DE GUIAS		-					
1.4.1.	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	529,17	TRECHO 01 QUADRA 04 – 60M TRECHO 02 QUADRA 03 – 30M TRECHO 03 CANTEIRO AVENIDA JOAQUIM FERREIRA GANDRA X ALAMEDA LAIRA EDUARDA DA SILVA FERNANDES – 279,17M (RETIRAR GUIA) QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 260M	3. Ex	*Execução de Piso*	60,00	30,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: TRECHO 01	TRECHO 02
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**123.372,62**	**118.743,41**
							1	**2**
1.4.2.	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	350,00	TRECHO 01 QUADRA 04 – 60M TRECHO 02 QUADRA 03 – 30M TRECHO 03 QUADRA 25 COM CALÇADÃO – 260M	3. Ex	*Execução de Piso*	60,00	30,00

MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135

Assinado de forma digital por MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135
Dados: 2026.05.13 13:26:21 -03'00'

Queiroz/SP
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 5069251362
ART/RRT: 2620261381849

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04						
				3	4	5					
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP				**287.469,42**	**122.030,32**						
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	1,00	1,00						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.3.	SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		-								
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	169,14	45,63	42,55						

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04						
				3	4	5					
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP				**287.469,42**	**122.030,32**						
1.3.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4.636,68	2.166,32	851,08						

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04						
				3	4	5					
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP				**287.469,42**	**122.030,32**						
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.636,68	2.166,32	851,08						

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04						
				3	4	5					
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP				**287.469,42**	**122.030,32**						
1.3.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	178,92	7,20	53,24						
1.3.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	14,40	14,40							
1.4.	SERVIÇO DE GUIAS		-								
1.4.1.	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	529,17	439,17							

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO	986309/2025	1106706-15	Prefeitura Municipal de Queiroz

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04						
				3	4	5					
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP				**287.469,42**	**122.030,32**						
1.4.2.	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	350,00	260,00							

MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135

Assinado de forma digital por MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135
Dados: 2026.05.13 13:26:36 -03'00'

Queiroz/SP
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 5069251362
ART/RRT: 2620261381849