CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1106706-15	986309/2025	Prefeitura Municipal de Queiroz	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	03-26 (N DES.)	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE,	Queiroz/SP	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP									**651.615,77**	
1.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO**					**-**	**651.615,77**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**-**	**21.642,24**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	4.385,28	BDI 1	5.410,56	21.642,24	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.810,25**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	506,16	BDI 1	624,50	2.810,25	RA
1.3.			**SERVIÇO DEMOLIÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO**					**-**	**610.603,58**	
1.3.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	169,14	136,15	BDI 1	167,98	28.412,14	RA
1.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4.636,68	0,96	BDI 1	1,18	5.471,28	RA
1.3.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4.636,68	94,86	BDI 1	117,04	542.677,03	RA
1.3.4.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	178,92	134,84	BDI 1	166,37	29.766,91	RA
1.3.5.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	14,40	240,69	BDI 1	296,96	4.276,22	RA
1.4.			**SERVIÇO DE GUIAS**					**-**	**16.559,70**	
1.4.1.	CDHU 201	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	529,17	9,08	BDI 1	11,20	5.926,70	RA
1.4.2.	CDHU 201	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	350,00	24,62	BDI 1	30,38	10.633,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Queiroz/SP

MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135

Assinado de forma digital por MATHEUS EDUARDO NUNES:54776118000135
Dados: 2026.05.13 13:25:46 -03'00'

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1106706-15	986309/2025	Prefeitura Municipal de Queiroz	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	03-26 (N DES.)	READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE,	Queiroz/SP	23,38%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À PRAÇA DA MÃE, NO MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP									**651.615,77**

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS EDUARDO NUNES
CREA/CAU: 5069251362
ART/RRT: 2620261381849