



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N Fone (14) 3458-1137- CNPJ 44568749/0001-05

www.queiroz.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP.									
Obra: ADEQUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL									
Endereço: RUA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, QUEIROZ-SP									
Referência: CDHU 202 e SINAPI 08/2026 (SEM DESONERAÇÃO)									
								BDI: 23,50%	
item	Base	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Unit. c/ BDI	Custo Total com BDI (23,5%)	% Item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 206,06	R\$ 254,48	R\$ 1.526,88	0,62%
1.2	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	215,00	R\$ 1,55	R\$ 1,91	R\$ 410,65	0,17%
CUSTO TOTAL DO ITEM								R\$ 1.937,53	0,79%
2 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	837,30	R\$ 10,85	R\$ 13,40	R\$ 11.219,82	4,58%
2.2	SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	290,00	R\$ 58,23	R\$ 71,91	R\$ 20.853,90	8,51%
2.3	SINAPI	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	45,00	R\$ 93,80	R\$ 115,84	R\$ 5.212,80	2,13%
2.4	CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	590,19	R\$ 20,80	R\$ 25,69	R\$ 15.162,04	6,18%
2.5	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	410,28	R\$ 22,52	R\$ 27,81	R\$ 11.409,80	4,65%
CUSTO TOTAL DO ITEM								R\$ 63.858,36	26,05%
3 SERVIÇOS DE POÇO DE VISITA									
3.1	SINAPI	99292	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 2.848,18	R\$ 3.517,50	R\$ 10.552,50	4,30%
3.2	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoco	M	3,00	R\$ 807,87	R\$ 997,72	R\$ 2.993,16	1,22%
3.3	CDHU	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	UN	3,00	R\$ 677,04	R\$ 836,14	R\$ 2.508,42	1,02%
CUSTO TOTAL DO ITEM								R\$ 16.054,08	6,55%
4 SERVIÇOS DE BOCA DE LOBO E SARJETÃO									
4.1	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 1.745,00	R\$ 2.155,08	R\$ 6.465,24	2,64%
4.2	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 3.111,19	R\$ 3.842,32	R\$ 11.526,96	4,70%
4.3	SINAPI	97955	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.525,13	R\$ 4.353,54	R\$ 4.353,54	1,78%
4.4	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	14,00	R\$ 184,96	R\$ 228,43	R\$ 3.198,02	1,30%
CUSTO TOTAL DO ITEM								R\$ 25.543,76	10,42%
5 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									
5.1	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	145,00	R\$ 676,91	R\$ 835,98	R\$ 121.217,10	49,45%
5.2	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	70,00	R\$ 191,37	R\$ 236,34	R\$ 16.543,80	6,75%
CUSTO TOTAL DO ITEM								R\$ 137.760,90	56,19%
TOTAL GERAL								R\$ 245.154,63	100,00%

Queiroz, quinta-feira, 17 de setembro de 2026


MATHEUS EDUARDO NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069251362