



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066048-63	Nº SICONV 887813/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Da Estância Turística De Tupã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ	MUNICÍPIO / UF Tupã/SP	BDI 1 23,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ									117.865,77	
1.			CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ - MELHORIA NO PAVIMENTO DO PORTAL DE ENTRADA					-	117.865,77	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.475,06	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,13	3.202,00	BDI 1	3.960,23	4.475,06	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.029,64	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	832,50	BDI 1	1.029,64	1.029,64	RA
1.3.			MELHORIA NO PAVIMENTO DO PORTAL DE ENTRADA					-	112.361,07	
1.3.1.	CDHU 194	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.167,58	5,88	BDI 1	7,27	8.488,31	RA
1.3.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15,76	1,44	BDI 1	1,78	28,05	RA
1.3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	232,76	0,56	BDI 1	0,69	160,60	RA
1.3.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31,52	1,87	BDI 1	2,31	72,81	RA
1.3.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,30	0,75	BDI 1	0,93	5,86	RA
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	46,70	1.436,67	BDI 1	1.776,87	82.979,83	RA
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.313,63	2,53	BDI 1	3,13	4.111,66	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,73	1,00	BDI 1	1,24	325,79	RA
1.3.9.	CDHU 194	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	88,30	77,98	BDI 1	96,45	8.516,54	RA
1.3.10.	CDHU 194	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	56,00	84,51	BDI 1	104,52	5.853,12	RA
1.3.11.	CDHU 194	70.06.012	Tacha tipo I monodirecional refletiva	UN	50,00	29,41	BDI 1	36,37	1.818,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066048-63	Nº SICONV 887813/2019	PROponente / Tomador Prefeitura Da Estância Turística De Tupã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ	MUNICÍPIO / UF Tupã/SP	BDI 1 23,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ									117.865,77
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tupã/SP
Local

segunda-feira, 12 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Leticia Maynara Cano Torgan
CREA/CAU: 5069484610
ART/RRT: 28027230201518472

RECURSO

