



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Recapeamento Asfáltico			REF.:CDHU 200	DATA:		
LOCAL:	Rua Tapajós			SEM DESONERAÇÃO	06/04/2026		
ITEM	FUNTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	FORMA DE CÁLCULO	QUANT.
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.01	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra		M2		6,00
1.02	CDHU	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento		M2	Área adotada de acordo com projeto: 1.685,81 m ²	1.685,81
2.00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
2.01	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante		M2	Área adotada de acordo com projeto: 1.685,81 m ²	1.685,81
2.02	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ		M3	Área · Espessura da camada de CBUQ (0,03m) = 50,57 m ³	50,57

Brenda Larissa Alves
Eng. Civil - Resp. Pelo Orçamento

Leandro Gustavo Guillhen Marquezi
Secretário Municipal de Obras

Renan Victor Pontelli
Prefeito Municipal