



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,69%	BDI 2 16,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA DE QUADRA									593.238,19	
1.			COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	593.238,19	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.289,65	
1.1.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	1,00	379,97	BDI 1	473,78	473,78	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	136,22	63,68	BDI 1	79,40	10.815,87	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	24.967,80	
1.2.0.1.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 01	MES	2,00	10.011,95	BDI 1	12.483,90	24.967,80	RA
1.3.			ESTRUTURA CONCRETO ARMADO					-	65.799,16	
1.3.1.			ESTACAS					-	19.042,80	
1.3.1.1.	Composição	05	ESTACA ESCAVADA 30CM ARMADA	M	120,00	127,27	BDI 1	158,69	19.042,80	RA
1.3.2.			BLOCOS					-	29.031,34	
1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,92	101,13	BDI 1	126,10	2.890,21	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,72	87,77	BDI 1	109,44	1.610,96	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,56	20,03	BDI 1	24,98	1.562,75	RA
1.3.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,38	15,35	BDI 1	19,14	83,83	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	524,30	13,23	BDI 1	16,50	8.650,95	RA
1.3.2.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	21,67	526,74	BDI 1	656,79	14.232,64	RA
1.3.3.			VIGAS BALDRAMES					-	17.725,02	
1.3.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,54	111,07	BDI 1	138,49	1.459,68	RA
1.3.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	26,35	76,19	BDI 1	95,00	2.503,25	RA
1.3.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	137,98	16,46	BDI 1	20,52	2.831,35	RA
1.3.3.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	240,01	13,39	BDI 1	16,70	4.008,17	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,69%	BDI 2 16,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
COBERTURA DE QUADRA									593.238,19	
1.3.3.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,54	526,74	BDI 1	656,79	6.922,57	RA
1.4.			COBERTURA METÁLICA					-	422.429,47	
1.4.0.1.	Composição	07	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	KG	10.548,24	15,42	BDI 1	19,23	202.842,66	RA
1.4.0.2.	Composição	06	COBERTURA COM TELHA METÁLICA 0,5MM PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M²	1.082,96	106,09	BDI 1	132,28	143.253,95	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	213,24	63,10	BDI 1	78,68	16.777,72	RA
1.4.0.4.	GOINFRA	160910	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS	m2	340,34	106,30	BDI 1	132,55	45.112,07	RA
1.4.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,36	75,45	BDI 1	94,08	7.089,87	RA
1.4.0.6.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	32,00	48,20	BDI 1	60,10	1.923,20	RA
1.4.0.7.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	120,00	36,29	BDI 1	45,25	5.430,00	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.145,96	
1.5.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	409,55	BDI 1	510,67	510,67	RA
1.5.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	11,45	BDI 1	14,28	71,40	RA
1.5.0.3.	GOINFRA	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	106,99	BDI 1	133,41	133,41	RA
1.5.0.4.	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	111,15	BDI 1	138,59	138,59	RA
1.5.0.5.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	131,29	BDI 1	163,71	163,71	RA
1.5.0.6.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	106,60	13,25	BDI 1	16,52	1.761,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,69%	BDI 2 16,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA DE QUADRA									593.238,19	
1.5.0.7.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	11,33	BDI 1	14,13	565,20	RA
1.5.0.8.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	18,00	48,60	BDI 1	60,60	1.090,80	RA
1.5.0.9.	GOINFRA	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	213,20	6,06	BDI 1	7,56	1.611,79	RA
1.5.0.10.	GOINFRA	070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	100,00	9,05	BDI 1	11,28	1.128,00	RA
1.5.0.11.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	219,19	BDI 1	273,31	546,62	RA
1.5.0.12.	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	15,84	BDI 1	19,75	237,00	RA
1.5.0.13.	Composição	03	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR DE LED 150W LUZ BRANCA 12000LUMENS BIVOLTS IP-65	UN	15,00	267,72	BDI 1	333,82	5.007,30	RA
1.5.0.14.	GOINFRA	070543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	24,00	43,15	BDI 1	53,80	1.291,20	RA
1.5.0.15.	GOINFRA	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	4,00	178,29	BDI 1	222,31	889,24	RA
1.6.			PISOS E CALÇADAS					-	6.971,19	
1.6.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,72	831,97	BDI 1	1.037,38	6.971,19	RA
1.7.			PINTURAS					-	38.216,06	
1.7.0.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	237,19	15,88	BDI 1	19,80	4.696,36	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	926,28	23,12	BDI 1	28,83	26.704,65	RA
1.7.0.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	242,80	12,25	BDI 1	15,27	3.707,56	RA
1.7.0.4.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	241,64	10,31	BDI 1	12,86	3.107,49	RA
1.8.			DIVERSOS					-	8.418,90	
1.8.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.026,00	4,93	BDI 1	6,15	6.309,90	RA
1.8.0.2.	GOINFRA	270805	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	Un	2,00	845,70	BDI 1	1.054,50	2.109,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

FORAM UTILIZADOS OS PREÇOS DESONERADOS DA TABELA GOINFRA E SINAPI POR SER CONSIDERADO A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,69%	BDI 2 16,69%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURA DE QUADRA									593.238,19

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JESÚPOLIS - GO
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: 102161806-3 /D-GO
ART/RRT: 0

RECURSO
←