

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>PÇ</b>		<b>375,99</b>	<b>379,97</b>
GOINFRA - MAT	1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	1	300,00	300,00
SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	6	4,10	4,10
SINAPI-I	5074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,05	22,74	22,74
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,00	22,54
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,25	31,69
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS</b>	<b>M</b>		<b>6,53</b>	<b>6,80</b>
SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1	2,78	2,78
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	21,56	23,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	30,06	32,57
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PROJETER DE LED 150W LUZ BRANCA 12000LUMENS BIVOLTS IP-65</b>	<b>UN</b>		<b>266,13</b>	<b>267,72</b>
GOINFRA - MO	8	AJUDANTE	h	0,386	20,21	21,86
GOINFRA - MO	12	ELETRICISTA	h	0,386	27,03	29,47
COTAÇÃO	01	LUMINÁRIA TIPO PROJETER DE LED 150W LUZ BRANCA 12000LUMENS BIVOLTS IP-65	CJ	1	247,90	247,90
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 01</b>	<b>MES</b>		<b>9.039,05</b>	<b>10.011,95</b>
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	8.055,20	8.899,23
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	20.045,78	22.249,33
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>ESTACA ESCAVADA 30CM ARMADA</b>	<b>M</b>		<b>122,64</b>	<b>127,27</b>
GOINFRA - MO	32	OPERADOR DE BETONEIRA	h	0,1296	21,25	23,02
GOINFRA - MO	4	PEDREIRO	h	0,2828	26,70	29,12
GOINFRA - MO	5	SERVEENTE	h	2,1814	18,64	20,12
GOINFRA - MAT	2804	AREIA GROSSA	m3	0,0634	158,72	158,72
GOINFRA - MAT	2386	BRITA Nº 1	m3	0,0296	160,61	160,61
GOINFRA - MAT	2497	BRITA Nº 2	m3	0,0296	154,61	154,61
GOINFRA - MAT	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	19,9374	0,65	0,65
GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,64	12,33	12,62
GOINFRA - MAT	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	2,745	6,96	6,96
<b>Composição</b>	<b>06</b>	<b>COBERTURA COM TELHA METÁLICA 0,5MM PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA</b>	<b>M²</b>		<b>105,44</b>	<b>106,09</b>
GOINFRA - MO	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	h	0,1602	26,81	29,22
GOINFRA - MO	8	AJUDANTE	h	0,1602	20,21	21,86
GOINFRA - MAT	1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	2,05	0,40	0,40
GOINFRA - MAT	2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	2,05	1,80	1,80
GOINFRA - MAT	2302	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	1,18	79,15	79,15
<b>Composição</b>	<b>07</b>	<b>ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E</b>	<b>KG</b>		<b>15,23</b>	<b>15,42</b>
Cotação	02	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744392	9,28	9,28
Cotação	03	CANTONEIRA AÇO ABAIS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,2852148	8,02	8,02
Cotação	04	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,4831346	9,12	9,12
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,07988	26,75	26,75
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01753	19,99	21,52
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049927	22,06	23,81
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	30,41	32,85
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	352,15	354,72
SINAPI	95212	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0082	164,03	166,60
SINAPI	95213	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI	CHI	0,0124	95,38	97,95
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0284761	24,49	24,82
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0284761	11,45	11,60
<b>Composição</b>	<b>08</b>	<b>COBERTURA COM TELHA TRANSLÚCIDA</b>	<b>M²</b>		<b>22,25</b>	<b>22,90</b>
GOINFRA - MO	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	h	0,1602	26,81	29,22
GOINFRA - MO	8	AJUDANTE	h	0,1602	20,21	21,86
GOINFRA - MAT	1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	2,05	0,40	0,40
GOINFRA - MAT	2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	2,05	1,80	1,80
SINAPI-I	36887	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	M2	1,18	8,65	8,65

04/11/2025

Data

 Responsável Técnico: AULO HENRIQUE ROCHFILD R. PEREIRA  
 CREA/CAU: 102161806-3 /D-GO