



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

C.N.P.J. nº 44.699.908/0001-00 – Inscrição Estadual nº 182.157.503.118

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jardim Cândida - Araras - SP - Cep 13.603-027

Fone: (19) 3543-5509 - Fax: (19) 3543-5517

DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Número: 263

<u>Departamento</u> 30104 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	<u>Despesa</u> 668 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<u>Nº Conta</u> 5
--	---	----------------------

<u>Credor</u> 6240 PAVINI ENGENHARIA LTDA
--

<u>Endereço</u> CAPITAO CANUTO DE AZEVEDO 1762 VILA APARECIDA	<u>Fone</u> 1692417784	<u>Cidade</u> FRANCA	<u>Estado</u> SP
--	---------------------------	-------------------------	---------------------

<u>Licitação</u> Dispensa por Limite	<u>Número</u> 263	<u>Emissão</u> 10/03/26	<u>Vencimento</u> 07/04/26
---	----------------------	----------------------------	-------------------------------

<u>Qtde.</u>	<u>Unid.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
100,0	TN	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE/APLICADO A FRIO	620,00	62.000,00

Descrição do Objeto: Aquisição de 100 (cem) toneladas de Concreto Betuminoso usinado a quente (DNIT 031/2006-ES e DNER 313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107°C, com granulometria densa tipo faixa D, dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP=1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235°C mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), por composto químico polimerizado, límpido, de cor marrom escura, garantindo estocabilidade de até 12 meses depois de usinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER 043 mínimo 500 Kgf) para reposição asfáltica decorrente das intervenções realizadas nas redes de água e esgoto do município de Araras pelas equipes operacionais do Departamento de Obras e Serviços.

<u>Local da Entrega</u> Rua Ciro Lagazzi, 155	Total Geral:	62.000,00
--	---------------------	------------------

<p>_____ Rodrigo Figueiredo Divisão de Compras e Licitações</p>	<p>_____ CAROLINE COZZA DE ARRUDA CPF: 412.682.348-42 CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</p>
--	---

