

ANEXO VI - PLANILHA DE ORÇAMENTOS - RESUMO

PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Local:	Data:
SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	ARARAS - SP	abr/26
			PRAZO:
			26 MESES

Fonte de custos: Tabela SINAPI (08/2025); Tabela CDHU Boletim 198; Cotações de Preços de Mercado

Item	Discriminação	Valores	%
1	REDE DE ESGOTO (CHEGADA ZONA LESTE + COMPLEMENTO DO RECALQUE)	R\$ 2.314.156,80	3,60%
2	TRATAMENTO PRIMÁRIO - GRADEAMENTO GROSSEIRO	R\$ 1.665.696,94	2,59%
3	TRATAMENTO PRIMÁRIO - SISTEMA COMPACTO	R\$ 6.391.152,50	9,96%
4	EEE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	R\$ 5.952.446,45	9,27%
5	LAGOA DE AERAÇÃO (PRÉDIOS DOS CCM / TIRANTES / INTERVENÇÕES NA LAGOA / EQUIPAMENTOS)	R\$ 17.221.039,85	26,82%
6	CAIXA PARA REGISTROS	R\$ 178.324,58	0,28%
7	DECANTADORES	R\$ 4.884.021,27	7,61%
8	SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO	R\$ 6.014.835,01	9,37%
9	SISTEMA BOMBEAMENTO E RECIRCULAÇÃO DO LODO	R\$ 1.708.308,83	2,66%
10	DESINFECÇÃO (HIPOCLORITO E TANQUE DE CONTATO)	R\$ 1.633.234,43	2,54%
11	INFRAESTRUTURA (EXCETO REDE DE ESGOTO E DRENAGEM)	R\$ 4.369.444,88	6,81%
12	SISTEMA DE DRENAGEM (INCLUSIVE TANQUE DE RETARDAMENTO)	R\$ 878.405,15	1,37%
13	MURO DIQUE	R\$ 1.131.007,97	1,76%
14	LABORATÓRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESGOTO EXTERNO	R\$ 184.754,28	0,29%
15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.371.313,83	2,14%
16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ILUMINAÇÃO E SPDA	R\$ 3.390.547,76	5,28%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 89.457,16	0,14%
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Medição proporcional ao andamento das obras)	R\$ 2.994.493,65	4,66%
19	GERENCIAMENTO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	R\$ 1.179.651,05	1,84%

TOTAL (COM BDI) R\$ 63.552.292,39 100,00%

20 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL R\$ 645.782,16

TOTAL (COM BDI) R\$ 64.198.074,55

Eng. APARECIDO VANDERLEI FESTI
CREA/SP nº 0601452451

Eng. RICHAD GHUSSN
CREA/SP nº 5060456867