DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ARARAS - SP

TERÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2026 ANO: XII EDIÇÃO Nº:2978 | 11 Pág(s) + 72 Pág(s) de Anexo(s)

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

- Aplicação de solução clorada para desinfecção do poço
- Desmontagem do painel elétrico danificado e revisão geral com substituição de componentes tais como: disjuntor do motor, contator CWB, relê falta fase marca WEG, chave seletora e demais fiações
- Montagem do cavalete e acompanhamento do funcionamento do sistema
- Teste de vazão e pressão de operação no sistema hidráulico
- Registro fotográfico dos serviços executados e registro de dados

Características do poço e equipamentos:

- Diâmetro do poço: 6" revestimento em aço
- Profundidade instalação: 54m
- Tubulação edutora: Ø 2" em aço galvanizado (9 barras)
- Cabo elétrico: 3x16mm tripolar isolação dupla de 1KV
- Bomba retirada danificada: bomba Ebara BHS 412-10 8HP 220V 60hz
- Bomba instalada substituída: bomba Leão R11A-09 6HP 220V 60hz
- Vazão explotação: 11M3/H

De acordo com o art. 75, §3 da Lei 14.133/21.

Valor Total Estimado: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

Prazo de Execução: Imediato

Frete: CIF

Interessados enviar proposta para: compras@saema.com.br

Informações Whatsapp: (19) 9.9956-0919

Início Recebimento das Propostas: 16/09/2026

Data Limite de recebimento de propostas: 18/09/2026 (até às 17 horas)

Não havendo propostas adicionais em condições de aceitabilidade melhor, a contratação se dará com base no menor valor aceitável das propostas colhidas e constantes do processo de dispensa.

Rubens Franco Junior
Presidente Executivo