

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Logradouro: Rua José Campos, Nº709	
Bairro: Jardim Morada do Sol Município: Indaiatuba UF: SP	
Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	
Responsável Técnico: THIAGO VILALVA FERREIRA	CREA: 5069943843
Áreas Existente: 905,60 m ² A construir: - m ²	Total: 905,60 m ²
Ocupação: Serviços de saúde e Institucionais (H-6) Risco: Baixo 300 MJ/m ²	

1. **ESTRUTURAS:** execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas em concreto, executadas de acordo com as características da construção, com TRRF de 120 min.
2. **Fundações:** executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.
3. **ALVENARIAS:** construídas de blocos de concreto, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.
4. **FECHAMENTO LATERAL:** Fechamento lateral em alvenaria.
5. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.
7. **COMPARTIMENTAÇÕES:** realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09/18, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 120 minutos, conforme a IT 08/25.
8. **COMPARTIMENTOS:** independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
9. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
10. **VIDROS:** os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
11. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

Indaiatuba, 18 de setembro de 2.025

Responsável Técnico
THIAGO VILALVA FERREIRA