

# MEMORIAL DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Logradouro: Rua José Campos, Nº709
Bairro: Jardim Morada do Sol Município: Indaiatuba UF: SP
Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Responsável Técnico: THIAGO VILALVA FERREIRA CREA: 5069943843
Áreas Existente: 811,68 m² A construir: - m² Total: 811,68 m²
Ocupação: Serviços de saúde e Institucionais (H-3) Risco: Baixo 300 MJ/m²

DESCRIPTIVO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA			
EXTITORES IT 21/19		ÁGUA PRESSURIZADA – 2:A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		OBEDECERÁ ITCB 18/25 AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 20/25	
ALARME DE INCÊNDIO/ DETECÇÃO DE FUMAÇA		CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 19/25	
SAIDAS DE EMERGENCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 11/25	
HIDRANTES		CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 22/25	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 17/25	
CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual Nº 69.118/2024			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
H	SER. DE SAÚDE	H-3	HOSPITAL
CARGA INCÊNDIO – IT – 14/19			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/M²
S. INSTITUCIONAL	S. DE SAÚDE	H-3	300 MJ/M²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA INCÊNDIO MJ/M²	
BAIXO		300 MJ/M²	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO ITCB Nº 10/25			
PISO	acabamento		CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
	revestimento		
PAREDE	acabamento		CLASSE I, II-A, III-A
	revestimento		
TETO E FORRO	acabamento		CLASSE I OU II-A
	revestimento		

Responsável Técnico  
THIAGO VILALVA FERREIRA