



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Nome:	Prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MANOEL FERREIRA PIRES, NO DISTRITO INDUSTRIAL II - ZONA DE USO DIVERSIFICADA PEDRO PINTO PAIXÃO.						TABELAS REF: SINAPI FEV/25 (DESONERADO) - CDHU FEV/25 197 SD	
Município:	BARRETOS-SP							
CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI - 26,32%	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO	VALOR TOTAL
DISTRITO INDUSTRIAL								R\$ 1.508.731,11
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
02.08.040 - CDHU	1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	24,00	R\$ 388,04	R\$ 490,17	-----	R\$ 11.764,13
1.2 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 743.236,39
1.2.1 TERRAPLENAGEM								R\$ 26.988,81
01.20.691 - CDHU	1.2.1.1	Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de	m²	3.600,00	R\$ 0,95	R\$ 1,20	-----	R\$ 4.320,14
00006077 - INSUMO CDHU 07.01.010	1.2.1.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m³	200,00	R\$ 37,35	R\$ 47,18	-----	R\$ 9.436,10
07.01.010 CDHU 05.08.140	1.2.1.3	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	200,00	R\$ 15,99	R\$ 20,20	-----	R\$ 4.039,71
	1.2.1.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	400,00	R\$ 2,76	R\$ 3,49	-----	R\$ 1.394,57
96386 - SINAPI	1.2.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	200,00	R\$ 7,10	R\$ 8,97	-----	R\$ 1.793,74
07.05.020 - CDHU	1.2.1.6	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	m³	144,00	R\$ 33,01	R\$ 41,70	-----	R\$ 6.004,55
1.2.2 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 716.247,58
54.01.030 - CDHU	1.2.2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	3.600,00	R\$ 29,72	R\$ 37,54	-----	R\$ 135.152,29
54.01.210 - CDHU	1.2.2.2	Base de brita graduada	m³	540,00	R\$ 268,31	R\$ 338,93	-----	R\$ 183.021,76
54.03.240 - CDHU	1.2.2.3	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 (Imprimadura impermeabilizante)	m²	3.600,00	R\$ 13,09	R\$ 16,54	-----	R\$ 59.527,04
54.03.230 - CDHU	1.2.2.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Imprimação betuminosa ligante)	m²	3.600,00	R\$ 6,49	R\$ 8,20	-----	R\$ 29.513,40
54.03.210 - CDHU	1.2.2.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	144,00	R\$ 1.561,83	R\$ 1.972,90	-----	R\$ 284.098,13
95878 - SINAPI	1.2.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TX*KM	10.368,00	R\$ 1,77	R\$ 2,24	-----	R\$ 23.181,44
100986 - SINAPI	1.2.2.7	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	144,00	R\$ 9,64	R\$ 12,18	-----	R\$ 1.753,52
2.0 CALÇADAS								R\$ 88.081,59
54.01.010 - CDHU	2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	939,27	R\$ 3,56	R\$ 4,50	-----	R\$ 4.223,89
11.18.060 - CDHU	2.2	Lona plástica preta - uso geral	m²	939,27	R\$ 1,52	R\$ 1,92	-----	R\$ 1.803,46
11.18.040 - CDHU	2.3	Lastro de pedra britada (LASTRO DE BRITA 2CM)	m³	18,79	R\$ 208,83	R\$ 263,79	-----	R\$ 4.955,48
94991 SINAPI	2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESPESSURA DE 7 CM)	m³	65,75	R\$ 643,51	R\$ 812,88	-----	R\$ 53.446,09
98504 SINAPI	2.5	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	939,27	R\$ 17,11	R\$ 21,61	-----	R\$ 20.300,77
98510 SINAPI	2.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	unid	30,00	R\$ 88,45	R\$ 111,73	-----	R\$ 3.351,90
3.0 DRENAGEM								R\$ 677.413,13
3.1 GUIAS E SARJETAS								R\$ 40.416,25
94268 - SINAPI	3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BA SE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	37,71	R\$ 64,23	R\$ 81,14	-----	R\$ 3.059,61
94267 - SINAPI	3.1.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	521,57	R\$ 56,70	R\$ 71,62	-----	R\$ 37.356,64
3.2 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 627.815,06
07.02.060 - CDHU	3.2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	m³	1.559,06	R\$ 20,68	R\$ 26,12	-----	R\$ 40.727,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Nome:	Prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MANOEL FERREIRA PIRES, NO DISTRITO INDUSTRIAL II - ZONA DE USO DIVERSIFICADA PEDRO PINTO PAIXÃO.						TABELAS REF: SINAPI FEV/25 (DESONERADO) - CDHU FEV/25 197 SD	
Município:	BARRETOS-SP							
CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI - 26,32%	PREÇO UNIT. COM BDI INCLUSO	VALOR TOTAL
101597 - SINAPI	3.2.2	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m ²	1.843,45	R\$ 25,36	R\$ 32,03	-----	R\$ 59.054,46
92211 - SINAPI	3.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	98,03	R\$ 203,93	R\$ 257,60	-----	R\$ 25.252,96
92214 - SINAPI	3.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	164,73	R\$ 504,80	R\$ 637,66	-----	R\$ 105.042,29
92216 - SINAPI	3.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	203,96	R\$ 601,44	R\$ 759,74	-----	R\$ 154.956,37
49.12.030 - CDHU	3.2.6	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	unid.	12,00	R\$ 5.862,77	R\$ 7.405,85	-----	R\$ 88.870,21
49.12.110 - CDHU	3.2.7	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid.	8,00	R\$ 6.825,93	R\$ 8.622,51	-----	R\$ 68.980,12
49.06.410 - CDHU	3.2.8	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)	unid.	8,00	R\$ 483,51	R\$ 610,77	-----	R\$ 4.886,16
99241 - SINAPI	3.2.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	m	18,00	R\$ 1.963,50	R\$ 2.480,29	-----	R\$ 44.645,28
93368 - SINAPI	3.2.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA/CAVA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	1.296,81	R\$ 21,61	R\$ 27,30	-----	R\$ 35.400,05
	3.3	DISSIPADOR						R\$ 9.181,82
102752 - SINAPI	3.3.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	unid.	1,00	R\$ 7.268,70	R\$ 9.181,82	-----	R\$ 9.181,82
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS								R\$ 1.508.731,11

Barretos, 14 de maio de 2025

Engº Thiago Silvestre Vasconcelos
Engenheiro Civil – CREA/SP nº 506
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos