



LEGENDA

—	TUBULAÇÃO À EXECUTAR	TOTAL = 2.479,44 m
—	TUB.CONTEMPLADA OUTRO CONTRATO	
—	TUBULAÇÃO EXISTENTE	
—	RAMAIS DE 400 MM A EXECUTAR	TOTAL = 682,07 m
 	GUIA / SARJETA À EXECUTAR	TOTAL = 3.733,25 m
	POÇO DE VISITA E CAIXAS	TOTAL = 44 UNIDADES
	BL BOCA DE LOBO SIMPLES	TOTAL = 7 UNIDADES
 BL	BOCA DE LOBO DUPLA	TOTAL = 95 UNIDADES
 BL BL	BOCA DE LOBO TRIPLA	TOTAL = 16 UNIDADES
 BL BL BL	BOCA DE LOBO QUADRUPLA	TOTAL = 2 UNIDADES
	GRELHA DE CAPTAÇÃO	TOTAL = 1 UNIDADES

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ETAPA DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. FRATERNIDADE PAULISTA	DRE
QUADRO DE ÁREAS	
RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECAPEAMENTO DA CAPA ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PASSOÍO PÚBLICO GUIA / SARJETA RAMPAIS LATERAIS RAMPAIS CENTRAIS	20.006,28 m² 19.914,82 m² 3.976,24 m² 5.438,40 m² 3.733,25 m 46 UNID 23 UNID
TÍTULO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO	
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA FRATERNIDADE PAULISTA - JARDIM CAIÇARA, BARRETOS - SP	
APROVAÇÕES:	
05 10	PRANCHA: LOCALIZAÇÃO:
ART Nº: DATA: AGOSTO/2025 ESCALA: INDICADA	DESTINADO: JHONATHAN G. MARCELINO ARQUIVO: PROJ_00001_0475_000_A0001_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - 17/03/2025
AUTORIA DO PROJETO: ENG.º CIVIL THIAGO BELVESTRE VASCONCELOS CREA Nº 104/789/2010 PROJ. ARQ. GUSTAVO COSTA DOS REIS BARRETOS CEP 14780-000 FONE: 321-1008	
PREFEITO MUNICIPAL: EDUARDO MOURA DE SILVA RUA ALVARO COSTA Nº 100 - BARRIO BARRETOS CEP 14780-000 FONE: 321-1100	

LEGENDA

NÚMERO DO PV	PROFUNDIDADE	COTA DO TERRENO MONTANTE	COTA DO COLETOR MONTANTE	NÚMERO DO TRECHO	EXTENSÃO DO TRECHO	DECLIVIDADE DO TRECHO	COTA DO TERRENO JUSANTE	COTA DO COLETOR JUSANTE	PROFUNDIDADE	NÚMERO DO PV
DIÂMETRO DO TRECHO: Ø XX mm SENTIDO ESCOAMENTO: XX,XXX m/m POÇO DE VISITA										

Rótulos de Linha	Soma de Comprimento (m)	Soma de Escavação (m³)	Soma de Reaterro (m³)	Média de Profundidade (m)	Soma de Volume de brita (m³)	Soma de Escoramento Vala (m³)
400	673,25	1211,85	1127,25	2,00	60,59	2693,00
800	276,80	683,70	544,56	1,90	35,98	1051,84
1000	701,12	2487,05	1936,39	2,34	105,17	3316,07
1200	1892,71	9820,13	7679,52	3,12	321,76	11553,09
1500	803,91	6612,66	5192,03	3,86	160,78	6612,66
600	155,11	290,06	246,20	1,70	17,06	527,37
Total Geral	4502,90	21105,44	16725,96	2,67	701,35	25754,03