

ESTADO DE GOIÁS
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA 56904
2026

01 - Objeto:

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA O CMEI DONA BRECHÓ (EMENDA 0187).

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	PLAYGROUND COM 04 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA SENDO: TORRE COM COBERTURA COMPOSTA POR 4 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA REVESTIDA, INTERLIGADOS EM CIMA POR UM QUADRO DE METALÃO, PAREDE 1,20MM, E AO CENTRO POR UMA PLATAFORMA FEITA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PIGMENTADO, FIXADA COM PARAFUSOS. COBERTURA EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL C/ 4 CAÍDAS DE ÁGUA. INCLUSOS GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL NAS SAÍDAS SEM EQUIPAMENTOS OU LIGAÇÕES, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. AO PLAYGROUND DEVE ESTAR TAMBÉM ACOPLADOS: 01 RAMPA DE CORDA TIPO TEIA, COM ESTRUTURA DE TUBO INDUSTRIAL 2", CHAPA 13, FORMADA COM CORDA DE POLIÉSTER, COM MALHA. CADA CRUZAMENTO DE MALHA SERÁ TRAVADO E INTERLIGADO POR DISPOSITIVO EM PLÁSTICO INJETADO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE NÓ, DANDO ACABAMENTO E SEGURANÇA A CRIANÇA. PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE POIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO; 01 RAMPA ESCALADA DE MADEIRA PLÁSTICA COM CORDA DE NÓ, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO, CHAPA 18. RAMPA EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA E FIXADAS A ELA. CONTENDO PEGADORES EM MADEIRA OU PLÁSTICO. ACOMPANHA CORDA COM NÓ, PARA AUXÍLIO NA SUBIDA. PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE POIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO; 01 PONTE PASSARELA RETA, SENDO RETA COM ASSOALHO RETO PONTE COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO, CHAPA 16, CHAPA 18, CHAPA 18. GRADES DE SEGURANÇA EM AMBOS OS LADOS EM TUBO 1/2", PAREDE 1,20MM E FERRO CHATO 3/16 X 1,1/2. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, FIXADA COM PARAFUSO, (LIGAÇÃO ENTRE TORRES). PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 01 PONTE PASSARELA POSITIVA COM ASSOALHO ARQUEADO PARA CIMA, PONTE COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO, CHAPA 16 E METALÃO, CHAPA 18. AMBOS OS LADOS EM TUBO 1/2", PAREDE 1,20MM E FERRO CHATO. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, FIXADA COM PARAFUSO. BASE, (LIGAÇÃO ENTRE TORRES). PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 01 TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL. COM DOIS PAINÉIS (FLANGE) DE SUSTENTAÇÃO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM FURO CENTRAL DE 760MM, COM FIXAÇÃO NAS TORRES; 01 BALANÇO DE CORRENTE DOIS LUGARES: UMA BASE ACOPLADA NA TORRE E OUTRA BASE DE APOIO TIPO "A" FEITO EM TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18, VARÃO EM TUBO 2" CHAPA 13, CORRENTE GALVANIZADA 4,5MM LIGADOS AO VARÃO COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS, ASSENTOS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO COLORIDO, 01 ESCADA EM PLÁSTICO COM 05 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO COLORIDO, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL, CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1" CHAPA 18. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 02 ESCORREGADES RETO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL, COM CURVATURA DE DESACELERAÇÃO NA EXTREMIDADE FINAL DO TRAJETO. BASE DE APOIO DE CHÃO EM TUBO 7/8". PORTAL EM ARCO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COLORIDO, VAZADO, 01 ESCALADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SCALADOR ALTAMENTE RESISTENTE COM GARRA PARA APOIO DOS PÉS E MÃOS; CANTOS ARREDONDADOS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE APOIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO	UN	1,0000

02 - Motivação:

AQUISIÇÃO PLAYGROUND QUE BENEFICIARÁ O CMEI DONA BRECHÓ (EMENDA 0187), GERANDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL, EMOCIONAL, FÍSICO-MOTOR DE CADA ALUNO. O PROCESSO LICITATÓRIO OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

03 - Especificações Técnicas:

3.1 - PLAYGROUND COM 04 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA SENDO: TORRE COM COBERTURA COMPOSTA POR 4 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA REVESTIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 90MM X 90MM COM REFORÇO INTERNO, INTERLIGADOS EM CIMA POR UM QUADRO DE METALÃO 20MM X 20MM, PAREDE 1,20MM, E AO CENTRO POR UMA PLATAFORMA FEITA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PIGMENTADO, FIXADA COM PARAFUSOS MEDINDO 1000MM X 1000MM. COBERTURA EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL C/ 4 CAÍDAS DE ÁGUA MEDINDO 1260MM X 1260MM. MEDIDAS DA TORRE (INSTALADA): ALTURA TOTAL APROXIMADA: 3100MM X 1000MM DE LARGURA X 1000MM DE COMPRIMENTO. INCLUSOS GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL NAS SAÍDAS SEM EQUIPAMENTOS OU LIGAÇÕES, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COLORIDO, VAZADO, MEDIDA APROXIMADA: 810MM X 1000MM. ALTURA DO SOLO (PISO) ATÉ A PLATAFORMA: 1200MM, 1000MM, 800MM, 500MM. AO PLAYGROUND DEVE ESTAR TAMBÉM ACOPLADOS: 01 RAMPA DE CORDA TIPO TEIA, COM ESTRUTURA DE TUBO INDUSTRIAL 2", CHAPA 13, FORMADA COM CORDA DE POLIÉSTER DE 18MM, COM MALHA DE APROXIMADAMENTE 150MM X 150MM. CADA CRUZAMENTO DE MALHA SERÁ TRAVADO E INTERLIGADO POR DISPOSITIVO EM PLÁSTICO INJETADO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE NÓ, DANDO ACABAMENTO E SEGURANÇA A CRIANÇA. MEDINDO: 730MM DE LARGURA X 1400MM DE COMPRIMENTO. PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE POIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO; 01 RAMPA ESCALADA DE MADEIRA PLÁSTICA COM CORDA DE NÓ, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO 40MM X 40MM, CHAPA 18. RAMPA EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA E

ESTADO DE GOIÁS
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA 56904
2026

FIXADAS A ELA. CONTENDO PEGADORES EM MADEIRA OU PLÁSTICO. ACOMPANHA CORDA COM NÓ, PARA AUXÍLIO NA SUBIDA. MEDIDAS: 770MM X LARGURA X 1470MM DE COMPRIMENTO. PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE POIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO; 01 PONTE PASSARELA RETA, SENDO RETA COM ASSOALHO RETO PONTE COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO 40MM X 40MM, CHAPA 16, METALÃO 30MM X 200MM, CHAPA 18, METALÃO 30MM X 50MM CHAPA 18. GRADES DE SEGURANÇA EM AMBOS OS LADOS EM TUBO 1/2", PAREDE 1,20MM E FERRO CHATO 3/16 X 1,1/2. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, FIXADA COM PARAFUSO. BASE MEDINDO 1830MM DE COMPRIMENTO X 930MM DE LARGURA E GRADE DE SEGURANÇA 990MM DE ALTURA X 1830MM DE COMPRIMENTO. (LIGAÇÃO ENTRE TORRES). PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 01 PONTE PASSARELA POSITIVA COM ASSOALHO ARQUEADO PARA CIMA, PONTE COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALÃO 30MM X 30MM, CHAPA 16 E METALÃO 30MM X 50MM CHAPA 18. GRADES DE SEGURANÇA EM AMBOS OS LADOS EM TUBO 1/2", PAREDE 1,20MM E FERRO CHATO 3/16 X 1,1/2. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, FIXADA COM PARAFUSO. BASE MEDINDO 1830MM DE COMPRIMENTO X 930MM DE LARGURA E GRADE DE SEGURANÇA 990MM DE ALTURA X 1830MM DE COMPRIMENTO. (LIGAÇÃO ENTRE TORRES). PARTES METÁLICAS COM SOLDA MIG C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 01 TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL COM DIÂMETRO DE 760MM E 1700MM DE COMPRIMENTO. COM DOIS PAINÉIS (FLANGE) DE SUSTENTAÇÃO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO 980X980MM, COM FURO CENTRAL DE 760MM, COM FIXAÇÃO NAS TORRES; 01 BALANÇO DE CORRENTE DOIS LUGARES: UMA BASE ACOPLADA NA TORRE E OUTRA BASE DE APOIO TIPO "A" FEITO EM TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18, VARÃO EM TUBO 2" CHAPA 13, CORRENTE GALVANIZADA 4,5MM LIGADOS AO VARÃO COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS, ASSENTOS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO COLORIDO; MEDIDAS DO ASSENTO (46CM X 22,5CM). MEDINDO NO TOTAL: 2,40 X 2,00M; 01 ESCADA EM PLÁSTICO COM 05 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO COLORIDO, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL, MEDINDO 1660M X 620MM. CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1" CHAPA 18. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA; 02 ESCORREGADORES RETO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL, MEDINDO 2400MM X 510MM DE LARGURA (EXTERNO) E 420MM DE LARGURA (INTERNO) E 150MM DE ALTURA DE BORDA NAS LATERAIS, COM CURVATURA DE DESACELERAÇÃO NA EXTREMIDADE FINAL DO TRAJETO. BASE DE APOIO DE CHÃO EM TUBO 7/8". PORTAL EM ARCO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COLORIDO, VAZADO, MEDIDA APROXIMADA: 940MM DE ALTURA X 980MM DE LARGURA; 01 ESCALADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: LARGURA: 700MM; ALTURA: 1530MM; ESCALADOR ALTAMENTE RESISTENTE COM GARRA PARA APOIO DOS PÉS E MÃOS; CANTOS ARREDONDADOS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EM ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL. ACOMPANHA PAR DE ALÇAS DE APOIO (PEGA - MÃO) EM TUBO DE AÇO

3.2 – O PLAYGROUND DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO NO CMEI DONA BRECHÓ.

04 - Prazo, local e condições de entrega ou execução:

4.1. O PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

4.2. OS ITENS LICITADOS SERÃO AVALIADOS EM RELAÇÃO A CONFORMIDADE, ESPECIFICAÇÃO, BEM COMO QUALIDADE E QUANTIDADE, DE ACORDO COM O EDITAL, APÓS, A NOTA FISCAL SERÁ ATESTADA E ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO.

05 - Prazo e Condições de Garantia:

5.1. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

5.1.1. EFETUAR A ENTREGA DO PLAYGROUND (MONTADO) OBJETOS DESTA LICITAÇÃO LOGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO E RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO QUE SERÁ EMITIDA NA MESMA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO;

5.1.2. COMUNICAR ANTECIPADAMENTE A DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. NÃO SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE ESTIVER EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES INSTRUMENTOS, NEM QUAISQUER PLEITOS DE FATURAMENTO EXTRAORDINÁRIOS SOB O PRETEXTO DE PERFEITO FUNCIONAMENTO E CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATADO;

5.1.3. RESPONSABILIZAR-SE POR TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A ENTREGA, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLAYGROUND, DISPONIBILIZANDO TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E USO DOS MESMOS;

5.1.4. RESPONDER PELAS DESPESAS RELATIVAS A IMPOSTOS, TAXAS E QUAISQUER OUTRAS QUE FOREM DEVIDAS, REFERENTES AO OBJETO;

5.1.5. MANTER, DURANTE O PERÍODO DE ENTREGA, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NESTE TERMO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL;

5.1.6. PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS QUE FOREM SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL;

5.1.7. RESPONSABILIZAR-SE POR TODAS AS PROVIDÊNCIAS E OBRIGAÇÕES, EM CASO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM SEUS EMPREGADOS, EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO OU EM CONEXÃO COM ELE, AINDA QUE OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE;

5.1.8. SERÁ OBRIGADO A REPARAR, CORRIGIR OU REMOVER, ÀS SUAS EXPENSAS, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS EM QUE SE VERIFICAREM VÍCIOS, DEFEITOS OU INCORREÇÕES A SEREM FEITAS, DESSA FORMA, O CONTRATADO DEVERÁ SUBSTITUIR, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

5.2.1. RECEBER OS EQUIPAMENTOS E VERIFICAR SE ESTÁ DE PLENO ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS POR ESTA PREFEITURA;

5.2.2. ATESTAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM PERFEITO ESTADO E FUNCIONAMENTO, ATRAVÉS DA SUPERVISÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

5.2.3. COMUNICAR IMEDIATAMENTE A EMPRESA VENCEDORA QUALQUER IRREGULARIDADE MANIFESTADA NA ENTREGA;

5.2.4. APLICAR PENALIDADES À LICITANTE VENCEDORA, POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO;

5.2.5. VERIFICAR A MANUTENÇÃO PELA LICITANTE VENCEDORA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, ESTABELECIDAS NESTE TERMO;

5.2.6. EFETUAR O PAGAMENTO À LICITANTE VENCEDORA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE PREÇOS E PRAZOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO.

5.2.7. DESIGNAR UM SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DESTES INSTRUMENTOS. NOTIFICAR, POR ESCRITO, À LICITANTE VENCEDORA, A OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS IMPERFEIÇÕES NO CURSO DO FORNECIMENTO, FIXANDO PRAZO PARA SUA CORREÇÃO.

5.2.8. FISCALIZAR LIVREMENTE OS SERVIÇOS, NÃO EXIMINDO A LICITANTE VENCEDORA DE TOTAL RESPONSABILIDADE QUANTO À EXECUÇÃO DOS MESMOS.

06 - Responsável pelo acompanhamento da prestação de serviço, telefone e email:

6.1. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 1.677/2024, QUE DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DOS CONTRATOS DAS RESPECTIVAS, E-MAIL SEMECPGUARA@GMAIL.COM.

07 - Condições e prazo de pagamento:

7.1. FORNECIDO O PLAYGROUND, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, MEDIANTE ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A (S) NOTA(S) FISCAL(IS)/FATURA(S), EMITIDA(S) PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, ACOMPANHADA(S) DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:

7.2. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A VISTA, CONTADO DA DATA DE PROTOCOLIZAÇÃO DA NOTA FISCAL E DOS



ESTADO DE GOIÁS
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA 56904
2026

RESPECTIVOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, MEDIANTE ORDEM BANCÁRIA, EMITIDA E CREDITADA EM CONTA CORRENTE DA LICITANTE VENCEDORA.

7.3. NENHUM PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À LICITANTE VENCEDORA, NA PENDÊNCIA DE QUALQUER UMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS, SEM QUE ISSO GERE DIREITO A ALTERAÇÃO DE PREÇOS OU COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

7.4. NENHUM PAGAMENTO ISENTARÁ O CONTRATADO DAS SUAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES, NEM IMPLICARÁ ACEITAÇÃO DEFINITIVA DOS PRODUTOS ENTREGUES.

7.5. A PREFEITURA MUNICIPAL NÃO EFETUARÁ PAGAMENTO DE TÍTULO DESCONTADO, OU POR MEIO DE COBRANÇA EM BANCO, BEM COMO, OS QUE FOREM NEGOCIADOS COM TERCEIROS POR INTERMÉDIO DA OPERAÇÃO DE "FACTORING";

7.6. AS DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRAS PRAÇAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO.

08 - Critério de avaliação das propostas:

8.1. A EMPRESA VENCEDORA DO MENOR PREÇO. COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

09 - Resultados esperados:

9.1. MAIOR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA

Emissor