



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TransfereGOV Convênio	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio das Pedras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das	MUNICÍPIO / UF Rio das Pedras/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das Pedras/SP.									528.429,07	
1.			INFRAESTRUTURA URBANA					-	528.429,07	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.433,62	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,01	BDI 1	572,27	3.433,62	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	486,74	
1.2.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,97	17,55	BDI 1	21,19	486,74	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	429.048,24	
1.3.1.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.806,17	4,14	BDI 1	5,00	44.030,85	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	265,74	1.159,61	BDI 1	1.400,00	372.036,00	RA
1.3.3.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	265,74	11,51	BDI 1	13,90	3.693,78	RA
1.3.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.986,10	1,93	BDI 1	2,33	9.287,61	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	31.802,34	
1.4.1.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	17,00	159,95	BDI 1	193,11	3.282,87	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	407,82	40,64	BDI 1	49,06	20.007,65	RA
1.4.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	6,12	1.152,01	BDI 1	1.390,82	8.511,82	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	63.658,13	
1.5.1.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	22,97	170,30	BDI 1	205,60	4.722,63	RA
1.5.2.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	204,41	238,81	BDI 1	288,32	58.935,50	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00000000-00	Nº TransfereGOV Convênio	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio das Pedras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das	MUNICÍPIO / UF Rio das Pedras/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das Pedras/SP.									528.429,07
Os valores unitários dos itens 1.3.1 e 1.3.2 foram ajustados para valores inferiores aos referenciais SINAPI, com base na Ata de Registro de Preços do Município de Rio das Pedras, mantendo-se a descrição técnica e unidade do sistema oficial.									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio das Pedras/SP
Local
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS
Dados: 2026.02.26 11:33:49 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Ricardo Peixoto dos Santos
CREA/CAU: 5063020297
ART/RRT: 2620260423536

RECURSO
←