

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana	Nº TransfereGOV Convênio 026451/2025	Nº OPERAÇÃO 0000000-00	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio das Pedras	Nº OPERAÇÃO 0000000-00
--	---	---------------------------	--	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das Pedras/SP.				
1.	INFRAESTRUTURA URBANA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	= PLACA DE OBRA = 2,0m (L) x 3,0m (C) = 6,0M2
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,97	= SARJETÃO A REFAZER = 22,97m a) rua brasil = 10,82m b) rua adhemar = 0,00m c) rua massud = 12,15m
1.3.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	
1.3.1.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.806,17	= IMPRIMAÇÃO LIGANTE = 8.806,17m2 a) rua brasil = 3688,87m2 b) rua adhemar = 2331,85m² c) rua massud = 2785,45m2
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	265,74	= CBUQ = 8.806,17 x 0,03 = 264,19M3. + Faixa elevada = 31,08 x 0,05 = 1,55M3
1.3.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	265,74	= CBUQ = 265,74M3
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.986,10	= TRANSPORTE = 265,74M3 x 15km = 3.986,10M3XKM
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA		-	
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	17,00	SUPORTES PARA PLACAS = 17UNID a) rua brasil = 0unid b) rua adhemar = 08unid c) rua massud = 09unid

FRENTES DE OBRA:	Licitação	RUA BRASIL	AV. DR. ADHEMAR DE BARROS
	1	2	3
Agrupador de Eventos	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	3.433,62	188.618,62	146.669,54
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		10,82	
RECAPEAMENTO ASFALTICO		3.688,87	2.331,85
RECAPEAMENTO ASFALTICO		110,67	69,96
RECAPEAMENTO ASFALTICO		110,67	69,96
RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.660,05	1.049,40
SINALIZAÇÃO VIARIA			8,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana	Nº TransfereGOV Convênio 026451/2025	Nº OPERAÇÃO 0000000-00	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio das Pedras	Nº OPERAÇÃO 0000000-00
--	---	---------------------------	--	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de Recapeamento Asfáltico em vias urbanas do município de Rio das Pedras/SP.				
1.4.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	407,82	PINTURA = 407,82M2 TINTA AMARELA a) rua brasil = 86.41m2 b) rua adhemar = 43.34m2 c) rua massud = 0,00m2 TINTA BRANCA a) rua brasil = 62.50m² b) rua adhemar = 101.38m² c) rua massud = 111.31m² CADEIRANTE a) rua brasil = 1,44m2 b) rua adhemar = 0,00m2 c) rua massud = 1,44m2
1.4.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	6,12	PLACA DE SINALIZAÇÃO = 6,12M2 b) rua adhemar A-32b = 7 A-18 = 1 c) rua massud R1 = 1 R26 = 1 A-32b = 6 A-18 = 1
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	22,97	= SARJETÃO A REFAZER = 22,97m a) rua brasil = 10,82m b) rua adhemar = 0,00m c) rua massud = 12,15m
1.5.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	204,41	= RAMPA DE ACESSIBILIDADE = 204,41M2 a) rua brasil = 0,00m2 b) rua adhemar = 72.83m2 c) rua massud = 131.58m²

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1 Licitação	2 RUA BRASIL	3 AV. DR. ADHEMAR DE BARROS
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	3.433,62	188.618,62	146.669,54
SINALIZAÇÃO VIARIA		150,35	144,72
SINALIZAÇÃO VIARIA			2,88
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10,82	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			72,83

Rio das Pedras/SP
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS

Responsável Técnico
Nome: Ricardo Peixoto dos Santos
CREA/CAU: 5063020297
ART/RRT: 2620260423536

Assinado de forma digital por RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS
Dados: 2026.02.26 11:34:24 -03'00'