



Obra
Execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	Recapeamento			
1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	40.000,0	= Área para varrição.
1.2	Imprimação betuminosa ligante	m²	35.780,0	= Aplicação de imprimação ligante.
1.3	Imprimadura betuminosa ligante modificada com polímero	m²	8.040,0	= Imprimação para áreas de recape em paralelepípedo.
1.4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	1.274,4	= Massa para recape. Espessura de 3 centímetros.
2	Topografia			
2.1	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	40.000,0	= Levantamento da área recapeada, apresentada unto com a solicitação de cada medição, juntamente com quadro de resumo e ART.

Total sem BDI	1.977.039,27
Total do BDI	401.277,13
Total Geral	2.378.316,40

Alexander Wolff Rosato
Engenheiro Civil

Danilo Jorge Garcia
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura