CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**Varrição de pavimento para recapeamento**	**m²**		**1,14**	**1,23**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	28,52	30,84

Composição	**002**	**Pintura de ligação com emulsão**	**m²**		**8,92**	**9,04**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,52	30,84
SINAPI-I	517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	L	0,7	8,72	8,72
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,005	277,80	280,89

03/12/2025

Data

Digitally signed by TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
Date: 2025.12.03 15:28:52 -03'00'

Responsável Técnico: Tiago Sambinelo Faria
CREA/CAU: 5062701194-SP