

LOMBADA



Perfil Genérico da Rua
S/ ESC.

Perfil Transversal
S/ ESC.

Rua José Bonifácio - Trecho		-	
Recapeamento		-	
Varrição de pavimento para recapeamento	m²	2.824,53	Levantamento de Projeto
Pintura de ligação com emulsão	m²	2.824,53	Levantamento de Projeto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,74	2824,53(área de recapeamento) x 0,03 (espessura da camada)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.084,40	84,74 (volume de massa em M3) x 60km

Legenda
- Área a ser recapeada
- Sarjeta
- PV
- Guia
- Lombada

Escala Gráfica:

Convenções topográficas - NBR 13133

Título: A1 - PROJ - RECAP - 01 - R01
Folha: 01

Objetivo: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Município: Serra Negra
Proprietários: Prefeitura de Serra Negra
Imóvel: Rua José Bonifácio
Escala: S/ESC
Data: 05/06/2025
Estado: SP

Situação:

Quadro de Áreas e Volume:
Recapeamento: 2.824,53 m²
Concreto Asfáltico: 84,74 m³

Elmir Kalil Abi Chedid
Prefeito Municipal

Danilo Jorge Garcia
Secretário de Obras e Infraestrutura

Tiago Sambinelo Faria
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5062701194
ART nº 2620251139027

Aprovações: