**Obra**
**Implantação de Fechamento Perimetral e Iluminação de Destaque no Mirante Alto da Serra - Lote 2**

**Bancos**
**SINAPI - 09/2026 - São Paulo**
**CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo**

**B.D.I.**
**20,34%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado:**
**Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**
**Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de**

## Orçamento Sintético com Fórmulas

| | |
|---|---|
| **Valor Final do Orçamento** | **160.756,69** |
| **BDI** | **20,34 %** |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **Guarda Corpo** | | **1** | | **160.756,69** | **160.756,69** | **100,00 %** |
| 1.1 | 24.03.040 | CPOS/CDHU | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 100,00 | 781,91 | 940,95 | 94.095,00 | 58,53 % |
| 1.2 | 24.02.060 | CPOS/CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 20,00 | 1.016,54 | 1.223,30 | 24.466,00 | 15,22 % |
| 1.3 | 07.08.2041 | Próprio | FECHAMENTO EM TELHA GALVANIZADA, EM PILARETES DE TUBO QUADRADO 100X100X2,65 MM, COM PINTURA INTERNA E EXTERNA - REF RPO RIBEIRÃO PRETO/SP, CÓD. 012175 | m² | 77,00 | 411,99 | 495,78 | 38.175,06 | 23,75 % |
| 1.4 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 299,60 | 11,16 | 13,42 | 4.020,63 | 2,50 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **133.588,56** |
| **Total do BDI** | **27.168,13** |
| **Total Geral** | **160.756,69** |

FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856

Assinado de forma digital por FABIO POLIDORO NICOLETTI:34565715856
Dados: 2026.11.05 10:21:20 -03'00'

Fabio Polidoro Nicoletti
Eng. Civil - CREA/SP nº 5069531643