



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE

CNPJ. 44.882.637/0001-24

Av. São Paulo, 926- Fone/Fax (18) 38721106

E-mail: gabinete@ouroverde.sp.gov.br

Cep. 17.920-005 - OURO VERDE - SP

MEMORIAL DE CALCULO

1	ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO E COBERTURA									
1.1	97099	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_07/2026							
	ÁREA	8,36	M²							
1.2	105768	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 18 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2026							
	ÁREA	2,55	M²							
		(1,70*1,50)								
1.3	15.03.030	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura							
	5	unidades de pilares de 100x100 mm				espessura	3	mm		
						peso	9,17	kg/m		
	2	unidades	com	3	m	altura				
	2	unidades	com	2,58	m	altura				
	comprimento total dos pilares			11,16	m					
		Peso dos pilares		102,3372	kg					
	Vigas superiores									
	2	unidades	com	3,75	m	comprimento				
	2	unidades	com	2,53	m	comprimento				
	comprimento total das vigas			12,56	m					
		Peso das vigas		115,1752	kg					
	Terças	Perfil U Enrijecido		h	75	mm				
				espessura	2,65	mm				
				peso	3,49	kg/m				
	4	unidades	com	4	m	comprimento				
		Peso das terças		55,84	kg					
	Peso total da estrutura			273,3524	kg					
1.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026							
		(4*2,65)	10,6	M²						
1.5	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026							
		1 UNIDADE								
1.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026							
		1 UNIDADE								

1.7	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões						
		3	M						
1.8	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022						
		5	M						
1.9	001.09	Próprio	CHURRASQUEIRA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, PARA 4 ESPETOS, LARGURA MÍNIMA DE 60CM, INCLUSO TODOS OS MODULOS DE CONCRETO, CHAMINÉ, E 4 ESPAÇADORES PARA ATINGIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,20M, COM GRELHA, GAVETA CINZEIRO, PORTA ESPETOS E GUARNIÇÕES.						
		1	UNIDADE						
1.10	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		6	H						
1.11	11.05.040	CPOS/CDHU	Argamassa graute						
		0,1	M³						

ROGER WILLIAN
COSTA:40145761835

Assinado de forma digital por
ROGER WILLIAN
COSTA:40145761835
Dados: 2026.08.24 13:48:07 -03'00'

Roger Willian Costa
Engenheiro Civil- CREA-SP 5069489950