

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA							
1.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,74	R\$ 285,38	R\$ 2.208,32
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,52	R\$ 123,22	R\$ 433,38
1.3	01-001-005	EDIF 01/2026	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,63	R\$ 12,38	R\$ 181,14
1.4	01-001-010	EDIF 01/2026	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	292,64	R\$ 1,72	R\$ 503,34
1.5	17-030-001	EDIF 01/2026	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1,00	R\$ 4.051,43	R\$ 4.051,43
1.6	17-030-002	EDIF 01/2026	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	R\$ 399,72	R\$ 7.194,96
1.7	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 15.391,28	R\$ 15.391,28
1.8	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 7.649,26	R\$ 7.649,26
1.9	01-031-000	INFRA 01/2026	ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	180,00	R\$ 15,90	R\$ 2.862,00
1.10	20-003-061	EDIF 01/2026	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	3,00	R\$ 4.003,86	R\$ 12.011,58
						SUBTOTAL SEM BDI	R\$ 52.486,69
2.0 PISTA DE SKATE							
2.1	04-001-060	EDIF 01/2026	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA	M2	64,46	R\$ 124,13	R\$ 8.001,82
2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	18,07	R\$ 5,13	R\$ 92,68
2.3	87539	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	18,07	R\$ 71,18	R\$ 1.285,95
2.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	132,82	R\$ 89,77	R\$ 11.923,04
2.5	13-001-010	INFRA 01/2026	ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T	M	8,84	R\$ 1.009,85	R\$ 8.929,59
2.6	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	52,86	R\$ 19,86	R\$ 1.049,84
2.7	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	50,97	R\$ 95,22	R\$ 4.853,36
2.8	02-004-009	EDIF 01/2026	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	950,80	R\$ 10,11	R\$ 9.612,63
2.9	11-004-006	EDIF 01/2026	DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"x1"x1/8"	M	39,60	R\$ 46,95	R\$ 1.859,22
2.10	02-004-004	EDIF 01/2026	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	47,72	R\$ 10,38	R\$ 495,32
2.11	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 3/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	89,89	R\$ 189,32	R\$ 17.018,73
2.12	17-001-092	EDIF 01/2026	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	2,73	R\$ 951,27	R\$ 2.596,96
2.13	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	66,40	R\$ 58,30	R\$ 3.871,12
2.14	03-040-051	EDIF 01/2026	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	305,73	R\$ 7,82	R\$ 2.390,76
2.15	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	107,39	R\$ 107,17	R\$ 11.509,09
2.16	102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	54,99	R\$ 606,17	R\$ 33.335,83
2.17	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	18,07	R\$ 37,05	R\$ 669,35
2.18	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	18,07	R\$ 19,18	R\$ 346,51
2.19	17-004-001	EDIF 01/2026	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	615,20	R\$ 15,53	R\$ 9.554,05
						SUBTOTAL SEM BDI	R\$ 129.395,85
3.0 ILUMINAÇÃO							
3.1	09-002-011	EDIF 01/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	114,00	R\$ 40,87	R\$ 4.659,18
3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00	R\$ 8,48	R\$ 3.052,80
3.3	39.24.151	CDHU 201	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	6,00	R\$ 13,26	R\$ 79,56
3.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 52,74	R\$ 52,74
3.5	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 95,34	R\$ 95,34
3.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,00	R\$ 3,90	R\$ 764,40
3.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,00	R\$ 6,16	R\$ 209,44
3.8	02.03.11.100.143	CPTM 01/26	Luminária Industrial HIGH BAY LED 150W, 6500K, corpo em alumínio, aberta, bivolt	UN	12,00	R\$ 418,19	R\$ 5.018,28
						SUBTOTAL SEM BDI	R\$ 13.931,74

