



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

Objeto: Construção do Espaço de Lazer Tv.Maria antônia dos Santos de Prefeitura do Município de Carapicuíba.
Recurso: Emenda Impositiva

DATA:15/09/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO									UN	QTD
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	SIURB INFRA	10.016.003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									M2	6,00
			COMPRIMENTO (M)		3,00								
			ALTURA(M)		2,00								
			ÁREA TOTAL (M2)		6,00								
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	SIURB EDIF	17.050.023	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO									M3	3,16
			PASSEIO		63,23		X				ESPESSURA		
			TOTAL								0,05	3,16 M3	
											3,16	M3	
2.2	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023									M	16,66
			EXTENSÃO		16,66		M						
2.3	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento									M3	1,67
			EXTENSÃO		16,66		X	0,25	X	0,40	1,67	M3	
3 REVITALIZAÇÃO													
3.1	SIURB EDIF	18080030	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES									M2	206,66
			GRAMA ÁREAS INTERNAS		76,66		M2						
			GRAMA TALUDE		130		M2						
			TOTAL		206,66		M2						
3.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024									M2	206,66
			GRAMA ÁREAS INTERNAS		76,66		M2						
			GRAMA TALUDE		130		M2						
			TOTAL		206,66		M2						
3.3	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m									UNID	24,00
			QUANTIDADE		24		UNID						
3.4	SIURB EDIF	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA									M3	14,93
			PASSEIO EXTERNO		105,49		M2						
			ACADERMIA		43,79		M2						
			ESPESSURA		0,1		M						
			TOTAL		14,93		M3						
3.5	SINAPI	93.680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022									M2	127,78
			PISO INTERTRAVADO AMARELO		106,44		M2						
			PISO INTERTRAVADO CINZA		21,34		M2						
			TOTAL		127,78		M2						
3.6	SIURB INFRA	5.016.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)									M	116,86
			EXTENSÃO		116,86		M						
3.7	SIURB EDIF	10011076	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM									M	29,38
			EXTENSÃO		29,38		M						
3.8	SIURB EDIF	10010094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO									M3	0,54
			EXTENSÃO		0,60		M						
			LARGURA		0,60		M						
			ALTURA		1,50		M						
			VOLUME		0,54		M3						
3.9	SIURB EDIF	10010095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)									M3	0,04
			EXTENSÃO		0,60		M						
			LARGURA		0,60		M						
			ALTURA		0,10		M						
			VOLUME		0,04		M3						
3.10	SIURB EDIF	10010097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA									M2	3,36
			EXTENSÃO		2,40		M						
			ALTURA		1,40		M						
			ÁREA		3,36		M2						
3.11	SIURB EDIF	10010098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO									M2	0,20
			EXTENSÃO		0,45		M						
			LARGURA		0,45		M						
			ÁREA		0,20		M2						
3.12	CDHU	17.02.020	Chapisco									M2	123,87
			VISTA FRONTAL DO MURO PARA FRENTE CASA		44,57		M2						
			VISTA FRONTAL PARA O MURO DOS FUNDOS		42,9		M2						
			VISTA FRONTAL PARA MURO DE FRENTE PARA RUA		36,4		M2						
			TOTAL		123,87		M2						
3.13	CDHU	17.02.120	Emboço comum									M2	123,87
			VISTA FRONTAL DO MURO PARA FRENTE CASA		44,57		M2						
			VISTA FRONTAL PARA O MURO DOS FUNDOS		42,9		M2						
			VISTA FRONTAL PARA MURO DE FRENTE PARA RUA		36,4		M2						
			TOTAL		123,87		M2						
3.14	CDHU	17.02.220	Reboco									M2	123,87
			VISTA FRONTAL DO MURO PARA FRENTE CASA		44,57		M2						
			VISTA FRONTAL PARA O MURO DOS FUNDOS		42,9		M2						
			VISTA FRONTAL PARA MURO DE FRENTE PARA RUA		36,4		M2						
			TOTAL		123,87		M2						

3.15	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAÓS. AF. 03/2024										M2	140,43
			MURO AO LADO DA CASA	44,57	M2									
			MURO DOS FUNDOS	42,9	M2									
			MURO DE FRENTE PARA RUA	36,4	M2									
			ESCADA	16,56	M2									
			TOTAL	140,43	M2									
3.16	SIURB EDIF	#####	CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM										M	13,56
			EXTENSÃO	13,56	M									
3.17	SIURB EDIF	10.011.096	TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M										M	13,56
			EXTENSÃO	13,56	M									
3.18	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 09/2021										M2	60,92
			PLAYGROUND	60,92	M2									
3.19	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa										M	16,66
			EXTENSÃO	16,66	M									
3.20	CDHU	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões										M3	0,67
			EXTENSÃO	16,66	X	0,1	X	0,4	0,67	M3				
3.21	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa										M3	1,00
			EXTENSÃO	16,66	X	0,15	X	0,4	1,00	M3				
3.22	FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA										M2	0,60
			PISO TATIL DE ALERTA	1,2	X	0,5		0,6	M2					