



DATA: 15/09/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SIURB INFRA	10.016.003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00							
			COMPRIMENTO (M)	3,00								
			ALTURA(M)	2,00								
			ÁREA TOTAL (M2)	6,00								
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
2.1	SIURB EDIF	13.050.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,04							
			PASSEIO EXISTENTE	49,24	X							
			ÁREA INTERNA EXISTENTE	152,75	X							
			TOTAL	7,04	M3							
2.2	SIURB EDIF	02050006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,95							
			Pilares 1	1,43	x							
			Pilares 2	1,33	x							
			Pilares 3	1,22	x							
			Pilares 4	1,01	x							
			Pilares 5	1,00	x							
			VIGA BALDRAME	17,05	X							
			TOTAL	0,95	M3							
2.3	SIURB EDIF	4.050.004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	2,46							
			MURETA	16,37	X							
2.4	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	105,55							
			SEÇÃO 01 + SEÇÃO 02	4,98	+							
			SEÇÃO 02 + SEÇÃO 03	6,53	+							
			SEÇÃO 03 + SEÇÃO 04	4,16	+							
			SEÇÃO 04 + SEÇÃO 01	2,84	+							
			MURO DE ARRIMO	1,30	X							
			TOTAL	105,55	M3							
2.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,95							
			MURO DE ARRIMO	1,30	X							
3 REVITALIZAÇÃO												
3.1	SIURB EDIF	18080030	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES	M2	68,49							
3.2	SINAPI	98504	GRAMA	68,49	M2							
			PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	68,49							
3.3	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UNID	25,00							
			QUANTIDADE	25	UNID							
3.4	SIURB EDIF	18003017	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DUZIA	16,00							
			QUANTIDADE	16	DUZIA							
3.5	SIURB EDIF	18003015	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	12,00							

			QUANTIDADE12DÚZIA							
3.6	SIURB EDIF	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA						M3	12,60
			TOTAL12,60M3							
3.7	SIURB EDIF	13.002.004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ						M2	188,28
			PASSEIO INTERNO E EXTERNO142,69M2							
			BASE ACADEMIA45,59M2							
			TOTAL188,28M2							
3.8	SIURB INFRA	5.016.000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)						M	97,22
			EXTENSÃO97,22M							
3.9	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021						M2	60,92
			ÁREA60,92M2							
3.10	SIURB EDIF	17.001.080	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M						M	10,00
			EXTENSÃO10M							
3.11	SIURB EDIF	17.001.083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)						M	5,74
			EXTENSÃO5,74M							
3.12	SIURB EDIF	17.001.033	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M						M	26,91
			EXTENSÃO26,91M							
3.13	SIURB EDIF	17.001.041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA						M2	1,68
			PORTÃO1,2X1,41,68M2							
3.14	CDHU	17.02.020	Chapisco						M2	13,87
			MURETA PARTE SUPERIOR8,13XM0,5X28,13M2							
			MURETA INFERIOR 0,505,74XM0,5X25,74M2							
			TOTAL13,87M2							
3.15	CDHU	17.02.120	Emboço comum						M2	33,87
			MURETA PARTE SUPERIOR8,13XM0,5X28,13M2							
			MURETA INFERIOR 0,505,74XM0,5X25,74M2							
			MURETA INFERIOR 1,0010XM220M2							
			TOTAL33,87M2							
3.16	CDHU	17.02.220	Reboco						M2	33,87
			MURETA PARTE SUPERIOR8,13XM0,5X28,13M2							
			MURETA INFERIOR 0,505,74XM0,5X25,74M2							
			MURETA INFERIOR 1,0010XM220M2							
			TOTAL33,87M2							
3.17	SINAPI	95.626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024						M2	23,87
			MURETA PARTE SUPERIOR8,13XM0,5X28,13M2							
			MURETA INFERIOR 0,505,74XM0,5X25,74M2							
			MURETA INFERIOR 1,0010XM210M2							
			TOTAL23,87M2							

Vladimir Maiques Hersen
Engenheiro civil
CREA-SP 5071619464