



Objeto: Construção da Praça na Rua Avahir Wanderley de Lima Prefeitura do Município de Carapicuíba.
Recurso: Emenda Impositiva

TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONARAÇÃO	
SINAPI	08/26
SIURB EDIF/INFRA	JUL/26
CDHU	203

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO DO SERVIÇO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SIURB INFRA	10016003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 410,80	R\$ 2.464,80
						TOTAL ITEM	R\$ 2.464,80
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	SIURB EDIF	13050001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,04	R\$ 396,48	R\$ 2.793,00
2.2	SIURB EDIF	02050006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,95	R\$ 469,91	R\$ 444,98
2.3	SIURB EDIF	4050004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	2,46	R\$ 59,95	R\$ 147,21
2.4	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	105,55	R\$ 5,19	R\$ 547,80
2.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,95	R\$ 36,75	R\$ 549,41
						TOTAL ITEM	R\$ 4.482,41
3			REVITALIZAÇÃO				
3.1	SIURB EDIF	18080030	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES	M2	68,49	R\$ 13,56	R\$ 928,72
3.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	68,49	R\$ 18,91	R\$ 1.295,15
3.3	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UNID	25,00	R\$ 49,44	R\$ 1.236,00
3.4	SIURB EDIF	18003017	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	16,00	R\$ 103,32	R\$ 1.653,12
3.5	SIURB EDIF	18003015	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	12,00	R\$ 59,11	R\$ 709,32
3.6	SIURB EDIF	17002043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	12,60	R\$ 1.255,98	R\$ 15.825,35
3.7	SIURB EDIF	13002004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	188,28	R\$ 6,71	R\$ 1.263,36
3.8	SIURB INFRA	5016000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	97,22	R\$ 42,16	R\$ 4.098,80
3.9	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	60,92	R\$ 157,37	R\$ 9.586,98
3.10	SIURB EDIF	17.001.080	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	10,00	R\$ 1.288,15	R\$ 12.881,50
3.11	SIURB EDIF	17.001.083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	5,74	R\$ 237,08	R\$ 1.360,84
3.12	SIURB EDIF	17.001.033	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	26,91	R\$ 368,11	R\$ 9.905,84
3.13	SIURB EDIF	17.001.041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	1,68	R\$ 569,54	R\$ 956,83
3.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	13,87	R\$ 8,27	R\$ 114,70
3.15	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	33,87	R\$ 26,10	R\$ 884,01
3.16	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	33,87	R\$ 15,39	R\$ 521,26
3.17	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	23,87	R\$ 19,25	R\$ 459,50
						TOTAL ITEM	R\$ 63.681,27
						TOTAL SEM BDI	R\$ 70.628,48
						BDI(24,23%)	R\$ 17.113,28
						TOTAL COM BDI	R\$ 87.741,76

Vladimir Maiques Hersen
Engenheiro civil
CREA-SP 5071619464