**DATA: 24/09/2026**

CIDADE DE CARAPICUÍBA

**Objeto:** Revitalização da Praça Peru, no município de Carapicuíba

**Recurso:** Emenda Impositiva

| TABELA DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO) | |
|---|---|
| SINAPI | ago/26 |
| CDHU | ago/26 |
| SIURB | jul/26 |
| BDI 24,23% | |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT. | CUSTO DO SERVIÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 | SIURB INFRA | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | R$ 410,80 | R$ 2.464,80 |
| 1.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 2,00 | R$ 1.259,83 | R$ 2.519,66 |
| 1.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container metálico para uso como depósito em canteiro de obras. | UNMES | 2,00 | R$ 1.004,37 | R$ 2.008,74 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 6.993,20** |
| **2** | | | **REMOÇÕES E PREPARO** | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.1 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 193,00 | R$ 8,50 | R$ 1.640,50 |
| 2.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 386,00 | R$ 2,09 | R$ 806,74 |
| 2.3 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 9,65 | R$ 48,55 | R$ 468,51 |
| 2.4 | CDHU | 04.21.140 | Remoção de poste metálico | UN | 1,00 | R$ 124,88 | R$ 124,88 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 3.040,63** |
| **3** | | | **INFRAESTRUTURA CIVIL** | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.1 | SIURB INFRA | 05-014-101 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS | M | 170,00 | R$ 79,59 | R$ 13.530,30 |
| 3.2 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 155,96 | R$ 49,10 | R$ 7.657,64 |
| 3.3 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 105,51 | R$ 157,37 | R$ 16.604,11 |
| 3.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 09/2021 | M2 | 155,96 | R$ 25,55 | R$ 3.984,78 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 41.776,82** |
| **4** | | | **RAMPAS DE ACESSIBILIDADE** | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 7,68 | R$ 140,86 | R$ 1.081,80 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 1.081,80** |
| **5** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | | | |
| | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2,00 | R$ 142,56 | R$ 285,12 |
| 5.2 | CDHU | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 21,60 | R$ 30,93 | R$ 668,09 |
| 5.3 | CDHU | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 0,18 | R$ 69,32 | R$ 12,48 |
| 5.4 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 18,00 | R$ 39,14 | R$ 704,52 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 1.670,21** |
| **6** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | |
| | | | | | | | |
| 6.1 | SIURB EDIF | 18-080-030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAIS | M2 | 110,00 | R$ 13,56 | R$ 1.491,60 |
| 6.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 110,00 | R$ 18,91 | R$ 2.080,10 |
| 6.3 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia ( h = 50 cm ) | UN | 50,00 | R$ 49,14 | R$ 2.457,00 |
| 6.4 | SIURB EDIF | 18014103 | PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R$ 60.657,84 | R$ 60.657,84 |
| 6.5 | SIURB EDIF | 18-016-010 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | R$ 5.824,59 | R$ 5.824,59 |
| 6.6 | SIURB EDIF | 18-016-013 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | UN | 1,00 | R$ 5.265,13 | R$ 5.265,13 |
| 6.7 | SIURB EDIF | 18-016-008 | REMADA SENTADA | UN | 1,00 | R$ 2.349,44 | R$ 2.349,44 |
| 6.8 | SIURB EDIF | 18-012-004 | BANCO DE CONCRETO APARENTE L=50 CM | UN | 4,00 | R$ 356,23 | R$ 1.424,92 |
| 6.9 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 3,00 | R$ 1.413,37 | R$ 4.240,11 |
| 6.10 | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1,00 | R$ 1.302,49 | R$ 1.302,49 |
| 6.11 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA DE 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026 | M2 | 78,54 | R$ 439,90 | R$ 34.549,75 |
| | | | | | | **TOTAL ITEM** | **R$ 121.642,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL SEM BDI** | R$ | 176.205,63 |
| **BDI(24,23%)** | R$ | 42.694,62 |
| **TOTAL COM BDI** | R$ | 218.900,25 |

**Fabio Navarro Silva**
**Engenheiro Civil**
**CREA SP 5070411700**