CIDADE DE CARAPICUÍBA

Objeto: Revitalização do Escadão Viela Lima, no município de Carapicuíba
Recurso: Emenda Impositiva

TABELA DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO)	
SINAPI	ago/26
CDHU	ago/26
SIURB	jul/26
BDI 24,23 %	

DATA: 02/10/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO DO SERVIÇO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	SIURB INFRA	10016003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R$ 410,80	R$ 2.464,80
						TOTAL ITEM	**R$ 2.464,80**
2			**INFRAESTRUTURA CIVIL**				
2.1	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,72	R$ 1.987,37	R$ 1.430,91
2.2	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	42,30	R$ 123,06	R$ 5.205,44
2.3	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	33,78	R$ 253,34	R$ 8.557,83
2.4	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	268,77	R$ 51,29	R$ 13.785,21
2.5	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	13,55	R$ 55,30	R$ 749,32
2.6	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	268,77	R$ 38,57	R$ 10.366,46
						TOTAL ITEM	**R$ 40.095,16**
3			**INFRAESTRUTURA ELÉTRICA**				
3.1	SIURB	1004002	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	0,104	R$ 94,94	R$ 9,87
3.2	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UNID	1,00	R$ 28,53	R$ 28,53
3.3	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UNID	1,00	R$ 47,04	R$ 47,04
3.4	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNID	1,00	R$ 271,21	R$ 271,21
3.5	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 4,77	R$ 286,20
3.6	CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UNID	1,00	R$ 2.104,14	R$ 2.104,14
3.7	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UNID	1,00	R$ 85,87	R$ 85,87
						TOTAL ITEM	**R$ 2.832,86**
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				
4.1	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R$ 142,56	R$ 285,12
4.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	21,60	R$ 30,93	R$ 668,09
4.3	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,18	R$ 69,32	R$ 12,48
						TOTAL ITEM	**R$ 965,69**
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
5.1	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R$ 1.302,49	R$ 1.302,49
						TOTAL ITEM	**R$ 1.302,49**
					TOTAL SEM BDI		R$ 47.661,00
					BDI(24,23%)		R$ 11.548,26
					TOTAL COM BDI		R$ 59.209,26

Fabio Navarro Silva
Engenheiro Civil
CREA SP 5070411700