DATA:28/04/2026

CIDADE DE CARAPICUÍBA

Objeto: Construção de Mureta em Concreto Armado e Instalação de Gradil em Aço Galvanizado Eletrofundido - Avenida São Camilo, Carapicuíba/SP

Recurso: Próprio

REFERENCIAS		
FONTES	DATA BASE	TIPO
CDHU (201)	fev/26	SEM DESONERAÇÃO
SIURB	jan/26	SEM DESONERAÇÃO

BDI = 24,67%

ITEM	FONTE	ORÇAMENTO CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.	CUSTO DO SERVIÇO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	EDIF	17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	R$ 399,72	R$ 7.194,96
1.2	EDIF	1005040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	374,00	R$ 33,53	R$ 12.540,22
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R$ 1.213,99	R$ 3.641,97
1.4	CDHU - I	A.12.000.021099	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UNMES	3,00	R$ 906,77	R$ 2.720,31
1.5	CDHU - I	A.12.000.021100	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)	UNMES	3,00	R$ 1.433,14	R$ 4.299,42
1.6	CDHU - I	N.04.000.020304	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou equivalente	UNID	10,00	R$ 22,88	R$ 228,80
1.7	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento	M2	72,00	R$ 12,64	R$ 910,08
1.8	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	120,00	R$ 13,83	R$ 1.659,60
1.9	CDHU	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	1.367,70	R$ 25,53	R$ 34.917,38
							R$ 68.112,74
2			**EXECUÇÃO DE MURETA E INSTALAÇÃO DO GRADIL**				
2.1	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura	M2	691,90	R$ 464,21	R$ 321.186,90
2.2	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	90,15	R$ 119,50	R$ 10.772,93
2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	461,50	R$ 10,15	R$ 4.684,23
2.4	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	12,27	R$ 457,36	R$ 5.611,81
2.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	180,30	R$ 7,79	R$ 1.404,54
2.6	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	180,30	R$ 24,76	R$ 4.464,23
2.7	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	180,30	R$ 14,61	R$ 2.634,18
2.8	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	248,30	R$ 15,47	R$ 3.841,20
2.9	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	374,00	R$ 12,92	R$ 4.832,08
2.10	CDHU	11.05.030	Argamassa graute autonivelante de alta resistência	M3	2,04	R$ 4.109,14	R$ 8.382,65
2.11	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	248,30	R$ 31,99	R$ 7.943,12
							R$ 375.757,85
3			**FINALIZAÇÃO DE OBRA**				
3.1	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	5,00	R$ 112,66	R$ 563,30
							R$ 563,30

TOTALSEM BDI	**R$**	**444.433,89**
TOTAL COM BDI	**R$**	**554.075,73**