



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CONTROLE DE EROÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRADA RURAL MPR-010 BAIRRO QUARENTA - EMPREENDIMENTO: BACIA DO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	A.SERVIÇOS PRELIMINARES					266,69	5.030,64	98.959,04	0,00	103.989,68
1.1	A1. Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	COTAÇÃO		Metro quadrado	24,00	255,72	5.030,64	1.106,64	0,00	6.137,28
1.2	A2. Retirada e recolocação de cercas lindeiras	COTAÇÃO		Metros	8.920,00	10,97	0,00	97.852,40	0,00	97.852,40
2	B.MELHORIAS DA PLATAFORMA					41,65	621.252,10	124.190,64	0,00	745.442,74
2.1	B1. Serviços de limpeza (recuo/estocagem/retorno da camada superficial em estrada + bigodes + bacias + áreas de empréstimo	COTAÇÃO		Metro quadrado	29.890,00	4,99	124.342,40	24.808,70	0,00	149.151,10
2.2	B2. Escavação, carga de transporte de material comum com DMT<= 50 metros	COTAÇÃO		Metro cúbico	20.923,00	12,60	219.691,50	43.938,30	0,00	263.629,80
2.3	B3. Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal (corpo de aterro esp. da camada 0,30m no máx.)	COTAÇÃO		Metro cúbico	20.923,00	10,08	175.753,20	35.150,64	0,00	210.903,84
2.4	B4. Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal (Camadas finais de aterro esp.=0,20m no máx. (3 camadas))	COTAÇÃO		Metro cúbico	6.244,00	12,60	65.562,00	13.112,40	0,00	78.674,40
2.5	B5. Regularização e Compactação do Sub-Leito (inclui reconformação da plataforma e sarjeteamento)	COTAÇÃO		Metro quadrado	31.220,00	1,38	35.903,00	7.180,60	0,00	43.083,60
3	C. DRENAGEM SUPERFICIAL					7,07	37.696,00	7.552,00	0,00	45.248,00
3.1	C1. Bigodes/Segmentos de Terraço	COTAÇÃO		Metros	6.400,00	7,07	37.696,00	7.552,00	0,00	45.248,00
4	D.DISPOSITIVOS ESPECIAIS DE DRENAGEM					640,25	34.146,56	6.829,44	0,00	40.976,00
4.1	D1. Desviador de Fluxo/Lombadas	COTAÇÃO		Unidade	64,00	640,25	34.146,56	6.829,44	0,00	40.976,00
5	E. REVESTIMENTOS					175,06	260.249,92	52.057,12	0,00	312.307,04
5.1	Revestimento estabilizado solo-brita a 50% aplicado	COTAÇÃO		Metro cúbico	1.784,00	175,06	260.249,92	52.057,12	0,00	312.307,04
6	F. PROTEÇÃO VEGETAL					2,58	0,00	22.962,00	0,00	22.962,00
6.1	F1. Plantio de sementes de braquiária humidícola à lanço	COTAÇÃO		Metro quadrado	8.900,00	2,58	0,00	22.962,00	0,00	22.962,00
						TOTAL	958.375,22	312.550,24	0,00	1.270.925,46

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CONTROLE DE EROSÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRADA RURAL MPR-010 BAIRRO QUARENTA - EMPREENHIMENTO: BACIA DO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO	

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura: