



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

|                                       |                                    |                                                             |                                                                 |                        |                       |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |                                    | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>Município de Teodoro Sampaio | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Reforma Balneário Municipal |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SAO PAULO | <b>DATA BASE</b><br>11-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Reforma Balneário Municipal     | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>Teodoro Sampaio - SP                   | <b>BDI 1</b><br>19,60% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                               | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>Reforma Balneário Municipal</b> |            |        |                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | <b>287.529,23</b>    |    |
| <b>1.</b>                          |            |        | <b>PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONCRETO</b>                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | <b>287.529,23</b>    |    |
| <b>1.1.</b>                        |            |        | <b>Serviços Preliminares</b>                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | <b>1.716,30</b>      |    |
| 1.1.1.                             | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                               | M2      | 4,50       | 318,90                            | BDI 1      | 381,40                            | 1.716,30             | RA |
| <b>1.2.</b>                        |            |        | <b>Demolição e Limpeza do Terreno</b>                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | <b>13.328,88</b>     |    |
| 1.2.1.                             | SINAPI     | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                           | M3      | 91,90      | 118,93                            | BDI 1      | 142,24                            | 13.071,86            | RA |
| 1.2.2.                             | SINAPI     | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                                                                                                         | M2      | 53,77      | 4,00                              | BDI 1      | 4,78                              | 257,02               | RA |
| <b>1.3.</b>                        |            |        | <b>Piso Intertravado</b>                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | <b>252.774,61</b>    |    |
| 1.3.1.                             | SINAPI     | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                | M2      | 2.242,50   | 0,83                              | BDI 1      | 0,99                              | 2.220,08             | RA |
| 1.3.2.                             | SINAPI     | 92402  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                               | M2      | 2.242,50   | 93,42                             | BDI 1      | 111,73                            | 250.554,53           | RA |
| <b>1.4.</b>                        |            |        | <b>Piso de Concreto</b>                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | <b>12.664,15</b>     |    |
| 1.4.1.                             | SINAPI     | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                | M2      | 124,77     | 0,83                              | BDI 1      | 0,99                              | 123,52               | RA |
| 1.4.2.                             | SINAPI     | 94995  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                 | M2      | 124,77     | 84,04                             | BDI 1      | 100,51                            | 12.540,63            | RA |
| <b>1.5.</b>                        |            |        | <b>Instalações Hidráulicas</b>                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | <b>7.045,29</b>      |    |
| 1.5.1.                             | Composição | 002    | PONTO HIDRÁULICO DE ÁGUA FRIA, INCLUSO TUBOS EM PVC, CONEXÕES, REGISTROS, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA, E ALVENARIA DE SUPORTE DO PONTO HIDRAULICO.                 | UNID.   | 4,00       | 478,56                            | BDI 1      | 572,36                            | 2.289,44             | RA |
| 1.5.2.                             | Composição | 005    | PONTO HIDRÁULICO DE CHUVEIRO, INCLUSO TUBOS EM PVC, CONEXÕES, REGISTROS, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA, COM DUCHA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO PISO, CONFORME BALNEÁRIO | UNID.   | 5,00       | 795,29                            | BDI 1      | 951,17                            | 4.755,85             | RA |

sexta-feira, 12 de janeiro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** João Augusto Caminhoto  
**CREA/CAU:** 506.948.178-7