

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação



		PROponente / Tomador Município de Teodoro Sampaio		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Balneário Municipal		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Balneário Municipal		MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 19,60%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Balneário Municipal									217.929,88	
1.			ILUMINAÇÃO					-	217.929,88	
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.716,30	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	318,90	BDI 1	381,40	1.716,30	RA
1.2.			Instalações Elétricas e Iluminação					-	216.213,58	
1.2.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	24,00	57,32	BDI 1	68,55	1.645,20	RA
1.2.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	950,00	10,70	BDI 1	12,80	12.160,00	RA
1.2.3.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	12,65	BDI 1	15,13	42.364,00	RA
1.2.4.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,00	8,87	BDI 1	10,61	10.079,50	RA
1.2.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	3,03	BDI 1	3,62	543,00	RA
1.2.6.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	549,02	BDI 1	656,63	656,63	RA
1.2.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	99,25	BDI 1	118,70	2.848,80	RA
1.2.8.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	104,18	BDI 1	124,60	124,60	RA
1.2.9.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	59,47	BDI 1	71,13	355,65	RA
1.2.10.	Composição	006	PONTO ELETRICO DE TOMADA COM ELTODUTO ENTERRADO, INCLUSO TOMADA COMPLETA, ELETRODUTO, CABO, ABERTURA E FECHMENTO DE VALA, EMBUTIDO NA ALVENARIA DO PONTO HIDRAULICO	UNID.	4,00	171,96	BDI 1	205,66	822,64	RA
1.2.11.	Composição	007	LUMINÁRIA 9 METROS COM DESENHO DE PONTO TURÍSTICO EM SEU CORPO. CRUZETA COM CRISTA CORTADA NO PLASMA CNC. SUPORTE SUPERIOR PARA 6 REFLETORES COM REGUAGEM PARA OS REFLETORES, REFLETORES DE ALTA CAPACIDADE E FACHO LUMINOSO ESPECÍFICO. (VER ANEXO CROQUI.) INSTALAÇÃO INCLUSA	UNID.	4,00	7.922,99	0,00%	7.922,99	31.691,96	RA
1.2.12.	Composição	008	CONJUNTO DE POSTE ORNAMENTAL E LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 120 WATTS E ALTURA DE 4.900MM. (VER ANEXO COT4)	UNID.	40,00	2.823,04	0,00%	2.823,04	112.921,60	RA

Responsável Técnico

Nome: João Augusto Caminhoto

CREA/CAU: 506.948.178-7