



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 21,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									47.628,07	
1.			Construção de mureta					-	47.628,07	
1.1.			Serviços preliminares					-	3.150,00	
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	630,00	4,12	BDI 1	5,00	3.150,00	RA
1.2.			Fundação					-	16.378,90	
1.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	63,05	BDI 1	76,46	6.422,64	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,74	111,44	BDI 1	135,14	1.181,12	RA
1.2.3.	cdhu	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	345,07	11,19	BDI 1	13,57	4.682,60	RA
1.2.4.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,16	81,99	BDI 1	99,43	4.092,54	RA
1.3.			Mureta (pilar/alvenaria)					-	28.099,17	
1.3.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,66	53,29	BDI 1	64,62	1.011,95	RA
1.3.2.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,57	929,27	BDI 1	1.126,93	1.769,28	RA
1.3.3.	cdhu	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	96,39	11,19	BDI 1	13,57	1.308,01	RA
1.3.4.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	123,21	81,99	BDI 1	99,43	12.250,77	RA
1.3.5.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	246,42	4,58	BDI 1	5,55	1.367,63	RA
1.3.6.	cdhu	17.02.220	Reboco	M2	246,42	13,21	BDI 1	16,02	3.947,65	RA
1.3.7.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	246,42	21,56	BDI 1	26,15	6.443,88	RA

sexta-feira, 8 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Natalia Gonzalez dos Santos
CREA/CAU: 506.960.018-3