



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	0				
F	Meta	1.	Construção de mureta		-	
F	Nível 2	1.1.	Serviços preliminares		-	
F	Serviço	1.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	630,00	(15*21) x2
F	Nível 2	1.2.	Fundação		-	
F	Serviço	1.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	(1*28) x3
F	Serviço	1.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,74	((15,4+15,4+21+21)*0,2*0,2) x3
F	Serviço	1.2.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	345,07	((15,4+15,4+21+21)*2*2/12*4,74) x3
F	Serviço	1.2.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,16	((15,4+15,4+21+21)-(0,15*28))*0,2) x3
F	Nível 2	1.3.	Mureta (pilar/alvenaria)		-	
F	Serviço	1.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,66	(0,6*0,15*2*29) x3
F	Serviço	1.3.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,57	(0,6*0,2*0,15*29(x3
F	Serviço	1.3.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	96,39	((4*0,6*24/12*4,74)+((0,44*3*29/12*2,94))) x3
F	Serviço	1.3.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	123,21	((15,4+15,4+21+21)*0,6)-((0,15*0,6*29))) x3
F	Serviço	1.3.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	246,42	((15,4+15,4+21+21)*0,6)-((0,15*0,6*29))) *2 x3
F	Serviço	1.3.6.	Reboco	M2	246,42	((15,4+15,4+21+21)*0,6)-((0,15*0,6*29))) *2 x3
F	Serviço	1.3.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	246,42	((15,4+15,4+21+21)*0,6)-((0,15*0,6*29))) *2) x3

Teodoro Sampaio

Local

sexta-feira, 8 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Natalia Gonzalez dos Santos**

CREA/CAU: 506.960.018-3