

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma da Escola Pedro Caminhoto

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reforma da Escola Pedro Caminhoto				
1.3.20.	Mictório coletivo em aço inoxidável	M	1,60	1,6
1.3.21.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00	3
-	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	M2	0,16	0,4*0,4
1.4.	Piso	-	-	-
1.4.1.	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	2,10	7*2*0,15
1.4.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	3,92	49,35
1.4.3.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_ 06/2022	M2	553,25	101,47+ (49,35*8)+27,98+78,35 (pátio, salas de aula, corredores)
1.4.4.	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	292,00	(27,3*8)+(7,3*2)+(50,55-(0,8*7))+(18,05-(0,8*5))
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M3	2,84	47,40*0,06
1.5.	Pintura	-	-	-
1.5.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.054,87	interna acima do barrado (28,1*8*1,3) interna ((13,20+11,59+20,91+8,54+15,60+21,01+8,56)*2,6) mureta ((10,90+24,67+26,42+22,52+25,17+2,5+2,5+18,95+10,7+20,3+17,58)*0,75*2)+(2*2*2) muro ((60,34+(93,96-20,37)+60,34)*2*1,8)-((3*2)+(1*2)+(3*1,5) externa ((115,7*2,6)+(50,7*2,6)+(45,3*2,6) - janelas (1,6*1,5*4*9)
1.5.2.	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	292,24	barrado (28,1*8*1,3)
1.5.3.	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	52,46	madeiramento (7,39*1,5/2)+(1,8*0,6/2*58)+(2*0,2*16)+(5*0,2*6)+(4*0,2*4)
1.5.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	70,56	porta (2,1*0,8*21*2)
1.5.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	204,56	portões ((3,3*1,8*2)+(1*1,8)janela (1,6*1,5*4*8)+(1*0,6*2)+(0,4*1*4)+(1,5*1*9)+(0,6*1*2)+(1,5*1*2) grade (1,6*1,5*4*8)+(1,5*1*6)+(2,1*0,9*4)+ (0,024)
1.5.6.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	770,34	105,21+14,51+96,22+401,90+65,27 +87,23 calçamento
1.6.	Forro	-	-	-
1.6.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	491,96	forro inclinado (8,37*13,90)+(47,30*1,8*2)+(7,3*0,8*2)+(50,55*1,8*2)+(7,3*0,8*2)
1.7.	Diversos	-	-	-
1.7.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	M	21,30	1,25+1,25+3,88+0,91+3,71+5,6+0,96+1,04+2,7
1.7.2.	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	unid.	13,69	(59,5x24,5x5cm 23 peças) - 23*59,5

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):
Reforma dos sanitários/bebedouro
Reforma dos sanitários/bebedouro
Reforma dos sanitários/bebedouro
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Forro
Diversos
Diversos

1	2								
235.098,65	1,60	3,00	0,16	2,10	3,92	553,25	292,00	2,84	1.054,87
292,24	52,46	70,56	204,56	770,34	491,96	21,30	13,69		

Teodoro Sampaio -SP
Local
segunda-feira, 10 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Natalia Gonzalez dos Santos
CREA/CAU: 506.960.018-3