



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.			REFORMA DE PONTO DE APOIO					-	136.080,70
1.1.			Serviços preliminares					-	5.688,34
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	474,41	BDI 1	570,90	1.427,25
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	35,71	35,35	BDI 1	42,54	1.519,10
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	28,50	79,95	BDI 1	96,21	2.741,99
1.2.			Demolição					-	3.183,26
1.2.1.	CDHU	04.07.040	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	44,30	7,56	BDI 1	9,10	403,13
1.2.2.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	71,67	9,08	BDI 1	10,93	783,35
1.2.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,90	9,56	BDI 1	11,50	585,35
1.2.4.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	44,30	8,53	BDI 1	10,27	454,96
1.2.5.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,33	132,08	BDI 1	158,95	52,45
1.2.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,60	10,74	BDI 1	12,92	85,27
1.2.7.	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	1,00	49,68	BDI 1	59,78	59,78
1.2.8.	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	1,00	8,61	BDI 1	10,36	10,36
1.2.9.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	2,69	BDI 1	3,24	12,96
1.2.10.	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	4,00	22,33	BDI 1	26,87	107,48
1.2.11.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	3,96	131,82	BDI 1	158,63	628,17
1.3.			Fundação					-	10.644,56
1.3.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00	66,70	BDI 1	80,27	2.167,29
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,58	130,77	BDI 1	157,37	248,64
1.3.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,43	121,99	BDI 1	146,80	356,72
1.3.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,11	308,92	BDI 1	371,75	40,89
1.3.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,80	92,76	BDI 1	111,63	982,34



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.3.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,04	79,44	BDI 1	95,60	386,22
1.3.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,14	18,53	BDI 1	22,30	1.028,92
1.3.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,73	13,94	BDI 1	16,78	549,21
1.3.9.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,62	11,10	BDI 1	13,36	1.411,08
1.3.10.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,72	460,64	BDI 1	554,33	1.507,78
1.3.11.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,72	191,54	BDI 1	230,50	626,96
1.3.12.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,31	45,05	BDI 1	54,21	1.317,85
1.3.13.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,81	21,19	BDI 1	25,50	20,66
1.4.			Estrutura					-	-
1.5.			Pilar					-	2.452,27
1.5.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,98	122,78	BDI 1	147,75	588,05
1.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,86	13,94	BDI 1	16,78	299,69
1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,04	9,63	BDI 1	11,59	858,12
1.5.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,99	460,64	BDI 1	554,33	548,79
1.5.5.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,99	132,30	BDI 1	159,21	157,62
1.6.			Respaldo					-	3.652,38
1.6.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,94	79,44	BDI 1	95,60	854,66
1.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,41	13,94	BDI 1	16,78	325,70

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.6.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,51	11,10	BDI 1	13,36	1.316,09
1.6.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,62	460,64	BDI 1	554,33	898,01
1.6.5.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,62	132,30	BDI 1	159,21	257,92
1.7.			Verga e contra verga					-	706,56
1.7.1.	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,31	1.893,98	BDI 1	2.279,22	706,56
1.8.			Alvenaria					-	4.371,53
1.8.1.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	63,93	56,82	BDI 1	68,38	4.371,53
1.9.			Cobertura					-	29.390,79
1.9.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	54,90	52,38	BDI 1	63,03	3.460,35
1.9.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	112,36	191,77	BDI 1	230,78	25.930,44
1.10.			Forro					-	8.966,65
1.10.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	83,59	76,57	BDI 1	92,14	7.701,98
1.10.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	77,35	13,59	BDI 1	16,35	1.264,67
1.11.			Piso					-	19.971,64
1.11.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,59	168,86	BDI 1	203,21	323,10
1.11.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,45	553,40	BDI 1	665,96	1.631,60
1.11.3.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	94,86	149,06	BDI 1	179,38	17.015,99
1.11.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,05	792,16	BDI 1	953,29	1.000,95
1.12.			Revestimento					-	12.836,05
1.12.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	107,40	7,73	BDI 1	9,30	998,82
1.12.2.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	107,40	14,60	BDI 1	17,57	1.887,02



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.12.3.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B. assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	55,47	149,06	BDI 1	179,38	9.950,21
1.13.			Esquadrias					-	10.727,86
1.13.1.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,00	602,53	BDI 1	725,08	3.625,40
1.13.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,60	751,21	BDI 1	904,01	542,41
1.13.3.	CDHU	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	M2	5,60	259,42	BDI 1	312,19	1.748,26
1.13.4.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.402,32	BDI 1	1.687,55	3.375,10
1.13.5.	CDHU	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	M2	1,68	710,63	BDI 1	855,17	1.436,69
1.14.			Instalações hidrossanitárias					-	12.125,67
1.14.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,24	37,13	BDI 1	44,68	1.127,72
1.14.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,66	29,20	BDI 1	35,14	58,33
1.14.3.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	11,75	33,91	BDI 1	40,81	479,52
1.14.4.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,53	BDI 1	30,72	30,72
1.14.5.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	212,61	BDI 1	255,85	767,55
1.14.6.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	805,60	BDI 1	969,46	969,46



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.14.7.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	527,85	BDI 1	635,21	635,21
1.14.8.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	47,55	BDI 1	57,22	114,44
1.14.9.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	445,41	BDI 1	536,01	536,01
1.14.10.	CDHU	44.01.160	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	UN	1,00	1.050,50	BDI 1	1.264,17	1.264,17
1.14.11.	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	1,00	571,26	BDI 1	687,45	687,45
1.14.12.	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	1,00	834,18	BDI 1	1.003,85	1.003,85
1.14.13.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00	106,94	BDI 1	128,69	128,69
1.14.14.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	343,66	BDI 1	413,56	827,12
1.14.15.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	342,99	BDI 1	412,75	412,75
1.14.16.	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	1,20	223,95	BDI 1	269,50	323,40
1.14.17.	cdhu	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	1,00	182,91	BDI 1	220,11	220,11
1.14.18.	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00	68,85	BDI 1	82,85	165,70
1.14.19.	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00	67,08	BDI 1	80,72	161,44
1.14.20.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	674,07	BDI 1	811,18	811,18
1.14.21.	Composição	01	Base para suporte de caixa d'água	unid.	1,00	1.164,08	BDI 1	1.400,85	1.400,85
1.15.			Instalações elétricas					-	2.572,63
1.15.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,17	14,03	BDI 1	16,88	374,23
1.15.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,47	3,64	BDI 1	4,38	72,14
1.15.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,90	5,16	BDI 1	6,21	142,21
1.15.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,54	BDI 1	18,70	93,50
1.15.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	25,53	BDI 1	30,72	92,16



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de ponto de apoio	MUNICÍPIO / UF Teodoro Sampaio - SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de ponto de apoio									136.080,70
1.15.6.	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00	43,90	BDI 1	52,83	52,83
1.15.7.	CDHU	40.04.470	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	5,00	49,52	BDI 1	59,59	297,95
1.15.8.	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	33,30	BDI 1	40,07	80,14
1.15.9.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	54,28	BDI 1	65,32	65,32
1.15.10.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	56,72	BDI 1	68,26	68,26
1.15.11.	CDHU	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W	UN	7,00	146,48	BDI 1	176,27	1.233,89
1.16.			Pintura					-	7.936,55
1.16.1.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	38,53	16,47	BDI 1	19,82	763,66
1.16.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	52,24	36,88	BDI 1	44,38	2.318,41
1.16.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	97,49	5,23	BDI 1	6,29	613,21
1.16.4.	Composição	02	Fundo preparador acrílico base água	m²	165,00	4,46	BDI 1	5,37	886,05
1.16.5.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	123,97	11,53	BDI 1	13,88	1.720,70
1.16.6.	Composição	03	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	49,97	27,18	BDI 1	32,71	1.634,52
1.17.			Serviços finais					-	853,96
1.17.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	44,64	15,90	BDI 1	19,13	853,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Teodoro Sampaio - SP

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Natalia Gonzalez dos Santos

CREA/CAU: 506.960.018-3