



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Município de Bady Bassitt**

Município - UF: **Bady Bassitt - SP**

Objeto: **Reforma e adequações do Recinto de Exposições de Bady Bassitt - SP**

Endereço: **Avenida Camilo de Moraes, Bady Bassitt - SP**

Fonte: **SINAPI 02/2026 e Boletim CDHU 201 - Desonerados**

BDI: **20,14%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR GLOBAL								128.697,06
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	-	-	-	11.955,64
1.1	Troca de Luminárias e Refletores			-	-	-	-	9.881,64
1.1.1	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	1,96	2,35	56,40
1.1.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12,00	273,24	328,27	3.939,24
1.1.3	CDHU	41.12.210	Projektor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	12,00	408,27	490,50	5.886,00
1.2	Cabeamento			-	-	-	-	2.074,00
1.2.1	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	8,63	10,37	2.074,00
2	ARQUIBANCADAS			-	-	-	-	70.568,60
2.1	Adequação Degraus			-	-	-	-	13.136,43
2.1.1	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	3,50	819,24	984,23	3.444,81
2.1.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	136,08	6,05	7,27	989,30
2.1.3	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	136,08	34,31	41,22	5.609,22
2.1.4	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	136,08	18,92	22,73	3.093,10
2.2	Reforma Arquibancadas			-	-	-	-	28.392,40
2.2.1	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	50,00	43,02	51,68	2.584,00
2.2.2	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.540,80	13,94	16,75	25.808,40
2.3	Corrimãos			-	-	-	-	29.039,77
2.3.1	CDHU	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	M	40,00	212,39	255,17	10.206,80
2.3.2	CDHU	15.03.140	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	691,20	18,56	22,30	15.413,76
2.3.3	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	62,83	45,30	54,42	3.419,21
3	CONSTRUÇÃO MURO			-	-	-	-	22.970,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Município de Bady Bassitt**

Município - UF: **Bady Bassitt - SP**

Objeto: **Reforma e adequações do Recinto de Exposições de Bady Bassitt - SP**

Endereço: **Avenida Camilo de Moraes, Bady Bassitt - SP**

Fonte: **SINAPI 02/2026 e Boletim CDHU 201 - Desonerados**

BDI: **20,14%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR GLOBAL								128.697,06
3.1	Estacas			-	-	-	-	1.561,58
3.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	19,50	48,92	58,77	1.146,02
3.1.2	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	30,81	8,40	10,09	310,87
3.1.3	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	7,27	11,99	14,40	104,69
3.2	Viga Baldrame			-	-	-	-	2.057,47
3.2.1	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,35	203,68	244,70	330,35
3.2.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,23	125,87	151,22	34,78
3.2.3	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,04	8,73	10,49	776,68
3.2.4	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,44	12,78	15,35	267,70
3.2.5	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,13	477,29	573,42	647,96
3.3	Pilares			-	-	-	-	3.078,94
3.3.1	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,20	51,79	62,22	1.132,40
3.3.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,87	7,09	8,52	757,17
3.3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,25	10,21	12,27	322,09
3.3.4	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,01	714,74	858,69	867,28
3.4	Alvenaria e Revestimento			-	-	-	-	16.272,70
3.4.1	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,20	815,28	979,48	1.175,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Município de Bady Bassitt**

Município - UF: **Bady Bassitt - SP**

Objeto: **Reforma e adequações do Recinto de Exposições de Bady Bassitt - SP**

Endereço: **Avenida Camilo de Moraes, Bady Bassitt - SP**

Fonte: **SINAPI 02/2026 e Boletim CDHU 201 - Desonerados**

BDI: **20,14%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
VALOR GLOBAL								128.697,06	
3.4.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	72,00	64,76	77,80	5.601,60	
3.4.3	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	156,00	7,14	8,58	1.338,48	
3.4.4	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	156,00	32,09	38,55	6.013,80	
3.4.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	156,00	11,44	13,74	2.143,44	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	-	-	23.202,13
4.1	Reforma Portões					-	-	-	3.128,64
4.1.1	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	48,00	8,96	10,76	516,48	
4.1.2	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	48,00	45,30	54,42	2.612,16	
4.2	Pintura Muro Frontal Existente					-	-	-	3.957,12
4.2.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	288,00	11,44	13,74	3.957,12	
4.3	Elevação Cobertura Frente					-	-	-	16.116,37
4.3.1	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	855,00	1,92	2,31	1.975,05	
4.3.2	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	247,20	16,31	19,59	4.842,65	
4.3.3	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	855,00	4,58	5,50	4.702,50	
4.3.4	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	1.102,20	3,47	4,17	4.596,17	

Bady Bassitt - SP

Local:

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP