PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Orçamento Sintético Global

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR

ORÇAMENTO : Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura Urbana

LOCAL : RUA OLIMPIA Nº. 97 - VILA GUZZO - CATANDUVA - SP

CDHU 202 - C/Deson.Data Base: MAIO/26-BDI 30%- LS. 113,00%- FDE JUL.2026-BDI 23% LS=122%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO(R$)	BDI = 30%/23%	TOTAL (R$)C/BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 865,53	R$ 1.125,19	R$ 6.751,13
						R$ 6.751,13
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
04.04.020	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	24,96	R$ 28,99	R$ 37,69	R$ 940,67
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	7,34	R$ 34,61	R$ 44,99	R$ 330,25
04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	10,02	R$ 13,84	R$ 17,99	R$ 180,28
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,92	R$ 89,20	R$ 115,96	R$ 222,64
03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	M2	1,58	R$ 33,45	R$ 43,49	R$ 68,71
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	10,00	R$ 113,05	R$ 146,97	R$ 1.469,65
						R$ 3.212,20
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS					
14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	7,76	R$ 85,54	R$ 111,20	R$ 862,93
14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	30,82	R$ 1.306,10	R$ 1.697,93	R$ 52.330,20
						R$ 53.193,13
	ESQUADRIAS METÁLICAS					
24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	1,25	R$ 1.763,20	R$ 2.292,16	R$ 2.865,20
24.02.080	Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida	M2	1,89	R$ 1.703,80	R$ 2.214,94	R$ 4.186,24
25.02.211	Porta de abrir veneziana em alumínio anodizado - branco	M2	8,64	R$ 711,88	R$ 925,44	R$ 7.995,84
						R$ 15.047,28
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS					
08.09.099	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	MV	4,00	R$ 736,65	R$ 736,65	R$ 2.946,60
08.04.099	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	MV	5,00	R$ 736,65	R$ 736,65	R$ 3.683,25
44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	4,00	R$ 369,64	R$ 480,53	R$ 1.922,13
44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	4,00	R$ 148,18	R$ 192,63	R$ 770,54
43.02.080	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	4,00	R$ 361,37	R$ 469,78	R$ 1.879,12
44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,44	R$ 1.066,87	R$ 1.386,93	R$ 3.384,11
						R$ 14.585,75

	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS						
09.07.099	SERVICOS DE ENFIACAO	MV	5,00	R$ 736,65	R$ 736,65	R$	3.683,25
41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	4,00	R$ 282,16	R$ 366,81	R$	1.467,23
						R$	**5.150,48**
	PISO						
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,62	R$ 851,23	R$ 1.106,60	R$	686,09
18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	24,96	R$ 187,57	R$ 243,84	R$	6.086,27
						R$	**6.772,36**
	REVESTIMENTO						
03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	51,50	R$ 3,35	R$ 4,36	R$	224,28
17.02.020	Chapisco	M2	26,44	R$ 7,72	R$ 10,04	R$	265,35
17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	26,44	R$ 30,02	R$ 39,03	R$	1.031,85
18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	51,50	R$ 115,58	R$ 150,25	R$	7.738,08
						R$	**9.259,56**
	PINTURA						
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	9,42	R$ 52,39	R$ 68,11	R$	641,57
						R$	**641,57**
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	M2	1,25	R$ 289,97	R$ 376,96	R$	471,20
55.01.020	Limpeza final da obra	M2	24,96	R$ 15,61	R$ 20,29	R$	506,51
						R$	**977,71**
	TOTAL GLOBAL					**R$**	**115.591,17**
	Padre Osvaldo de Oliveira Rosa						
	Prefeito Municipal						
	Gilberto Augusto Motta						
	Engº. Civil - Crea 0600936599						

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILBERTO AUGUSTO MOTTA
Data: 27/10/2026 14:07:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br